

令和 7 年度	(第 号	工 事 設 計 書		実施設計	南 伊 勢 町				
工 事 名	田曾浦公衆トイレ改修工事								
施 工 場 所	度会郡南伊勢町 田曾浦 地内				調査	令和	年	月	日
					技師		係		
工 種	改修工事								
工 事 金 額	工 事 価 格 消費税相当額								
工 期	契約の日 ~ 60 日間				設計		検算		
工 事 の 仕 様 ・ 概 要					起 工 の 理 由 ・ 備 考				
仕 様 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事共通仕様書に準ずる 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築改修工事等共通仕様書に準ずる 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築物解体工事共通仕様書に準ずる 三重県公共工事共通仕様書に準ずる 概 要 外装(屋根・外壁)内装の改修及び衛生機器の更新									

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
令和7年度 田曾浦公衆トイレ改修工事						
直接工事費		1.00	式			内訳書による
共通仮設費		1.00	式			
純工事費		1.00	式			
現場管理費		1.00	式			
工事原価		1.00	式			
一般管理費		1.00	式			
工事価格		1.00	式			千円止
消費税相当額		1.00	式			10%
請負工事費						

名 称	材 料	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
直接工事費						
1 直接仮設工事		1.00	式			
2 既設解体工事		1.00	式			
3 塗装工事		1.00	式			
4 タイル工事		1.00	式			
5 建具工事		1.00	式			
6 給排水設備工事		1.00	式			
7 衛生器具設備工事		1.00	式			
直接工事費一計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
1 直接仮設工事						
墨出し		22.00	m2			
養生		22.00	m2			
外部足場	脚立足場程度	1.00	式			
内部足場	脚立足場程度	1.00	式			
清掃・片付け		22.00	m2			
竣工時清掃費		22.00	m2			
1-計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
2 既設解体工事						
土間タイル・コンクリート撤去	切断含む	1.00	式			
トイレブース撤去		1.00	式			
発生材積み込み運搬費	人力	1.00	式			
発生材運搬処分費	木くず・タイル・陶磁器類・コンクリート殻	1.00	式			
工具機械損料及び諸雑費	カッター・研り・送風機等	1.00	式			
2-計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
3 塗装工事						
【外壁】						
外壁高圧洗浄	目隠し壁含む	18.40	m2			
外壁下地調整	シーラー処理	8.50	m2			
外壁リシン吹付		8.50	m2			
目隠し壁下地処理		9.90	m2			
目隠し壁上塗り	2回塗り	9.90	m2			
【屋根】						
カラーベスト高圧洗浄		28.00	m2			
カラーベスト下地調整		28.00	m2			
カラーベスト上塗り	2回塗り	28.00	m2			
【内部】						
内部高圧洗浄	壁・天井	44.70	m2			
壁下地処理	シーラー処理	26.20	m2			
内壁水性アクリル樹脂塗装	2回塗り	26.20	m2			
天井下地処理	シーラー処理	18.10	m2			
天井リシン吹付		18.10	m2			
入口三方枠塗装	SOP塗装	1.00	式			
B-3ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
4 タイル工事						
影響範囲切断及びタイル撤去		1.00	式			
土間コンクリート	打設手間含む	1.00	式			
床タイル張り	100角 既設同等品程度	3.80	m2			
副資材費		1.00	式			
4ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
5 建具工事						
【トイレブース】						
TB-1 男子トイレ 1ブース	面材:高圧メラミン化粧板 脚:ステンレス 取付け含む	1.00	ヶ所			
TB-2 女子トイレ 2ブース	面材:高圧メラミン化粧板 脚:ステンレス 取付け含む	1.00	ヶ所			
5-計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
6 給排水設備工事						
給水新設配管		6.00	ヶ所			
給水既設配管加工		3.00	ヶ所			
排水新設配管		2.00	ヶ所			
排水既設配管加工		2.00	ヶ所			
汚水新設配管		5.00	ヶ所			
汚水既設配管加工		1.00	ヶ所			
工具・機械損料及び諸雑費		1.00	式			
6ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
7 衛生器具設備工事						
洋式便器・紙巻器(男女トイレ)	CS232B SH232BA TC300 YH50 同等品	3.00	ヶ所			
洋式便器・紙巻器(多目的トイレ)	CS232B SH232BA TC1R YH50 同等品	1.00	ヶ所			
小便器	UFH500 TG600PN	2.00	ヶ所			
手洗器・化粧鏡	L300DM T205QFRC T22BP TL4CFU TL220D YM3545F	4.00	ヶ所			
手摺り	T113BP22 T110D3R	1.00	ヶ所			
手摺り	T113BP9 T110D3R	1.00	ヶ所			
工具・機械損料及び雑費		1.00	式			
7ー計						