

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	令和8年度
工事番号	特排 第2号
工事名	浄化槽市町村整備推進事業 浄化槽（24人槽ポンプ槽付）設置工事

単価適用日		令和8年8月1日	
積算基準適用版		令和8年7月	
一般材料地区		P00：伊勢 4	
適用単価地区	生コン	P01：伊勢C	
	石材	P01：伊勢 4	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	0 4：道路改良工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

令和 8 年度	特 排 第2号	工 事 仕 様 書										
工 事 名	浄化槽市町村整備推進事業 浄化槽（24人槽ポンプ槽付）設置工事											
施 工 地 名	度会郡南伊勢町 古和浦 地内							調 査	令 和	年	月	日
								技 師		係		
工 種	排水設備工							南伊勢町				
工 費	金	円也	{	工事価格	円	消費税込相当額	円	上下水道課長 西 太郎 印				
								設 計	令 和	年	月 日	
工 期	令和9年3月18日	長		巾		設 計		検 算				
工 事 の 大 要					起 工 の 理 由							
浄化槽設置工 一式 (ポンプ槽付駐車場タイプ・24人槽) 放流管布設工 L = 9.0m (流入管1.0m含む)												

設計総括表

		工事名	令和8年度 特排第2号 浄化槽市町村整備推進事業 24人槽（ポンプ槽付）浄化槽設置工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	本工事費			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本工事費			式	1					
本体仮設工			式	1					
仮設工			式	1					
本体土工			式	1					
作業土工			式	1					
本体設置工			式	1					
本体設置工			式	1					
本体基礎工			式	1					
基礎工			式	1					
本体上部工			式	1					
上部工			式	1					
放流管布設工			式	1					
作業土工			式	1					

設計総括表

		工事名	令和8年度 特排第2号 浄化槽市町村整備推進事業 24人槽（ポンプ槽付）浄化槽設置工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	本工事費			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
布設工			式	1					
仮設工			式	1					
水替工			式	1					
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計総括表

		工事名	令和8年度 特排第2号 浄化槽市町村整備推進事業 24人槽（ポンプ槽付）浄化槽設置工事	当 初	事業区分	道路新設・改築				
					工事区分	共通仮設費				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額				式	1					
工事費計				式	1					

設計内訳書

工事名	令和8年度 特排第2号 浄化槽市町村整備推進事業 24人槽（ポンプ槽付）浄化槽設置工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	本工事費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本工事費			式	1					
本体仮設工			式	1					
仮設工			式	1					
水盛りやり方			m2	14					単-1号
墨出し			m2	14					単-2号
土留支保工（軽量金属支保工）			m	9					単-3号
軽量鋼矢板		設置・撤去	m	9					単-4号
軽量鋼矢板賃料		H=3.5m 2段	式	1					単-5号
軽量金属支保賃料			式	1					単-6号
本体土工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	60					単-7号

設計内訳書

工事名	令和8年度 特排第2号 浄化槽市町村整備推進事業 24人槽（ポンプ槽付）浄化槽設置工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	本工事費		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		m3	50					単-8号
埋戻し								
埋戻材		m3	50					単-9号
埋戻材								
土砂等運搬		m3	60					単-10号
土砂等運搬								
本体設置工		式	1					
本体設置工		式	1					
公共浄化槽		基	1					単-11号
公共浄化槽								
本体基礎工		式	1					
基礎工		式	1					
基礎砕石		m2	13					単-12号
基礎砕石								
コンクリート		m3	3					単-13号
コンクリート								
型枠		m2	3					単-14号
型枠								
円形型枠		本	3					単-15号

設計内訳書

工事名	令和8年度 特排第2号 浄化槽市町村整備推進事業 24人槽（ポンプ槽付）浄化槽設置工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	本工事費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工		SD295 D10	kg	23					単-16号
鉄筋工		SD295 D13	kg	359					単-17号
浮上防止金具			個	6					単-18号
本体上部工			式	1					
上部工			式	1					
基礎砕石		RC-40	m2	13					単-19号
コンクリート		21-8-25BB	m3	3					単-20号
型枠		一般型枠	m2	3					単-21号
金ゴテ仕上げ			m2	13					単-22号
鉄筋工		SD295 D13	kg	306					単-23号
放流管布設工			式	1					
作業土工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和8年度 特排第2号 浄化槽市町村整備推進事業 24人槽（ポンプ槽付）浄化槽設置工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	本工事費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土質土砂	m3	2					単-24号
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	1					単-25号
クッション材		砂	m3	1					単-26号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1					単-27号
布設工			式	1					
布設工			式	1					内-1号
仮設工			式	1					
水替工			式	1					
ポンプ排水		排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水	式	1					内-2号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和8年度 特排第2号 浄化槽市町村整備推進事業 24人槽（ポンプ槽付）浄化槽設置工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			式	1					単-28号
仮設材運搬費			式	1					単-29号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		指定有り
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		指定有り
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 南伊勢町 上下水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		指定有り
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	布設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 1日 令和 8年 8月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 125mm :	m	1					D9160000 管理費区分 無 単-42号
硬質塩化ビニル管	VU-125	本	1					WYB00025 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	8					D9160000 管理費区分 無 単-43号
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HIVP	φ 50mm 長4.0m	本	2					ZA10243070 管理費区分 無
VP径違いソケット	φ 50 × 40	個	1					WYB00021 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管継手	90 ° エルボ φ 50	個	3					WYB00022 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	布設工						単価適用年月日		令和 8年 8月 1日
							歩掛適用年月日		令和 8年 8月 1日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ = 30mm以上200mm未満：	孔	1					CB224410 管理費区分 無 単-44号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	ポンプ 排水						単価適用年月日	令和 8年 8月 1日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日		
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1					WB252320 管理費区分 無 単-45号	
ポンプ運転		排水量区分 = 0以上120 (m3 / h) 未満 : 全 揚程 = 10m : 排水方法 = 作業時排水 :	日	9					WB252310 管理費区分 無 単-46号	
合 計										

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	水盛やり方				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
水盛やり方				m2	1					WYB00001 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	墨出し				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
墨出し				m2	1				WYB00002 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土留支保工（軽量金属支保工）				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水压式		m	1					WYB00003 管理費区分 無 単-30号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	軽量鋼矢板				単位 m	数量	1	単価	
	設置・撤去								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板設置・撤去			m	1			CB440480 管理費区分 無 単-31号		
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	式	数量	1	単価	
規格	H=3.5m 2段				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料		H-=3.5m 2段		式	1				WYB00004 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量金属支保質料				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量金属支保質料		基本質料		式	1				WYB00005 管理費区分 無	
軽量金属支保質料				式	1				WYB00006 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-32号
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-33号	
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻材				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂		埋め戻し用		m 3	1				Z002150002 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ックル バケット容量0.28m3：土質 = 土砂（岩塊・ 玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し： 運搬距離（km）（DID区間無）= 4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-34号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	公共浄化槽				単位	基	数量	1	単価	
規格	24人槽（ポンプ槽付）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
公共浄化槽		24人槽（ポンプ槽付）	基	1					WYB00013 管理費区分 無	
設置手間		24人槽（プロア設置含む）	式	1					WYB00014 管理費区分 無	
深埋め用嵩上げ枠		300H	式	1					WYB00015 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	割栗石				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基礎碎石		碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類 = 碎石（各種）：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単-35号			
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	21-8-25BB								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-36号	
計									
単価									

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :		m 2	1				CB240210 管理費区分 無 単-37号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	円形型枠				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ250ポイド									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
φ250ポイド			本	1					WYB00020 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工				単位	kg	数量	1	単価	
規格	SD295 D10				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋工				kg	1				WYB00026 管理費区分 無 単-38号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工				単位	kg	数量	1	単価	
規格	SD295 D13				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋工				kg	1				WYB00030 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	浮上防止金具				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ターンバックル				個	1				WYB00024 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB221110 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	21-8-25BB									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハック杓（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-37号
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	金ゴテ仕上げ				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
金ゴテ仕上げ				m2	1				WYB00016 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工				単位	kg	数量	1	単価	
規格	SD295 D13				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋工				kg	1				WYB00031 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-32号
計							
単価							

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-33号	
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クッション材				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂		クッション用		m 3	1				Z002150001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ックル バケット容量0.28m3：土質 = 土砂（岩塊・ 玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し： 運搬距離（km）（DID区間無）= 4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-34号			
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設機械運搬費				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
回送費				式	1				WYB00019 管理費区分 無	
損料				日	1				LYX0000001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材運搬費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 近畿・中国・四国・九州：片道運搬距離（実数入力）= 2km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	2.3			WB010020 管理費区分 無 単-47号		
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	2.3			WB010030 管理費区分 無 単-48号		
計									
単価									

参考資料（１）

単-30号 WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水压式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	2.2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6.6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB440480

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量鋼矢板設置・撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン付]		バケット容量 0 . 2 8 m 3 吊能力 1 . 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号

CB210030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 1日
 令和 8年 8月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0 . 2 8 m 3		%					M000202097 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 1日
 令和 8年 8月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0 . 2 8 m 3	%				M000202097 管理費区分 無	
タンバ及びランマ [ランマ]	通称 6 0 ~ 8 0 k g 級	%				M000806001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.28m3								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	4.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB221110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 1日
 令和 8年 8月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名 称	基礎碎石				単位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	12.5cmを超え17.5cm以下 碎石（各種） 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
割栗石		1 5 0 - 2 0 0 mm	%						Z002140002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		バケット容量 0 . 8 m 3	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 碎石（各種） 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下								
J02 碎石の種類		碎石（各種）								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 1日
 令和 8年 8月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下				%				Z002012002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊				%				L001010004 管理費区分 無	

CB240010

名 称	コンクリート					単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 21-8-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		21-8-25（20）（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料 (1)

単 - 38号 WYB00026

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工				単位	kg	数量	1,000	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋工 加工・組立		作業区分 = 加工・組立：組立区分 = 一般構造物：鉄筋材料規格・径 = SD295 D10：ラフレソクレン賃料補正係数 = 標準以外：ラフレソクレン賃料補正係数（実数） = 0：	t	1					WB240750 管理費区分 無 単 - 49号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 39号 WYB00030

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工				単位	kg	数量	1,000	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋工 加工・組立		作業区分 = 加工・組立：組立区分 = 一般構造物：鉄筋材料規格・径 = SD295 D13：ラフレレン賃料補正係数 = 標準以外：ラフレレン賃料補正係数（実数） = 0：	t	1					WB240750 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号

CB221110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 1日
 令和 8年 8月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		バケット容量 0 . 8 m 3	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

[illegible]

参考資料 (1)

単-41号 WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工				単位	kg	数量	1,000	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋工 加工・組立		作業区分 = 加工・組立：組立区分 = 一般構造物：鉄筋材料規格・径 = SD295 D13：ラフレレン賃料補正係数 = 標準以外：ラフレレン賃料補正係数（実数） = 0：	t	1					WB240750 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 42号 D9160000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 125mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.12			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 125mm								

参考資料 (1)

単-43号 D9160000

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.18			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB224410

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 8月 1日
令和 8年 8月 1日
00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	
規格	30mm以上200mm未満								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	%						L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ~ 4 0 mm	%						M002083002 管理費区分 無
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満							

参考資料（１）

単-45号 WB252320

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ運転			日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-51号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）

単-46号 WB252310

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ運転				日				
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.14				R0101 管理費区分 無 Z1	
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝作業時排水：	日	1				WK250400 管理費区分 無 単-52号 Z1	
発動発電機運転		同上	日	1				WK250410 管理費区分 無 単-53号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

度会郡 南伊勢町

参考資料（１）

単-48号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2			Z006800001 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料 (2)

単 -49号 WB240750

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工 加工・組立				t				
規格	加工・組立 一般構造物 SD295 D10 標準以外 0				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋工 加工		鉄筋材料規格・径 = SD295 D10 : ラフレソクレソ賃料補正係数 = 標準以外 : ラフレソクレソ賃料補正係数 (実数) = 0 :	t	1				WB240751 管理費区分 無 単-54号	
鉄筋工 組立		組立区分 = 一般構造物 : 鉄筋材料規格・径 = SD295 D10 : ラフレソクレソ賃料補正係数 = 標準以外 : ラフレソクレソ賃料補正係数 (実数) = 0 :	t	1				WB240752 管理費区分 無 単-55号	
計									
単価									
J01 作業区分		加工・組立							
J02 組立区分		一般構造物							
J03 鉄筋材料規格・径		SD295 D10							
J04 ラフレソクレソ賃料補正係数		標準以外							
J05 ラフレソクレソ賃料補正係数 (実数)		0							

WB240750

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 54 -

参考資料 (2)

単 -51号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)				人	1				R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	45				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		バケット容量 0 . 8 m 3 吊能力 2 . 9 t 吊		日	1.47				L001010004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

WK250400

名称	工事用水中ポンプ運転				日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3 / h）未満 10m 作業時排水								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1.2			L001100007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 排水量区分		0以上120（m3 / h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

WK250410

名称	発動発電機運転				日			
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油			L	46				Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		4 5 k V A	日	1.2				L001110010 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水						

参考資料 (3)

単 - 54号 WB240751

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工 加工				t				
規格	SD295 D10 標準以外 0				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.2				R0125 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工			人	2.3				R0110 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.2				R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0.04				L001130006 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0	t	1.03				Z001102008 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D10							
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準以外							
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数 (実数)		0							

参考資料 (3)

単 -55号 WB240752

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工 組立				t				
規格	一般構造物 SD295 D10 標準以外 0				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.5				R0125 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工			人	3.5				R0110 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.3				R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0.11				L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 組立区分		一般構造物							
J02 鉄筋材料規格・径		SD295 D10							
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準以外							
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数 (実数)		0							

参考資料 (3)

単 -56号 WB240751

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工 加工				t				
規格	SD295 D13 標準以外 0				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.2				R0125 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工			人	2.3				R0110 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.2				R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0.04				L001130006 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03				Z001102009 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13							
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準以外							
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数 (実数)		0							

参考資料 (3)

単-57号 WB240752

単価適用年月日	令和 8年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工 組立				t				
規格	一般構造物 SD295 D13 標準以外 0				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.5				R0125 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工			人	3.5				R0110 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.3				R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0.11				L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 組立区分		一般構造物							
J02 鉄筋材料規格・径		SD295 D13							
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準以外							
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数 (実数)		0							

登録単価 / オプション単価

[illegible]

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

令和 8 年度 特排 第 2 号

浄化槽市町村整備推進事業 浄化槽(24人槽ポンプ槽付)設置工事
(駐車場タイプ)

数 量 計 算 書

数 量 総 括 表

工 種	種 別	規 格・寸 法	単位	数 量	摘 要
仮 設 工			式	1	
	水盛りやり方		m ²	14	
	墨出し		m ²	14	
	軽量鋼矢板工	H=3.5m 2段	m	9	
	軽量鋼矢板賃料		式	1	
	軽量金属支保賃料		式	1	
土 工			式	1	
	床堀	レキ質土	m ³	60	
	砂		m ³	50	
	埋戻し	砂	m ³	50	
	残土処理		m ³	60	
本体設置工			式	1	
	高度処理型浄化槽 (24人槽ポンプ槽付)	BOD 10mg/L以下 T-N10mg/L 以下 駐車用蓋 プローア含む	基	1	
	設 置 手 間 (プロア設置含む)		式	1	
	深埋め用嵩上枠	300mm	式	1	
基礎工			式	1	
	基礎碎石	(割栗石,t=150)	m ²	13	
	コンクリート	21-8-25 BB	m ³	3	
	型 枠		m ²	3	
	円 形 型 枠	(φ 250ボイド)	本	3	
	鉄 筋	SDA295A D10	kg	23	
	鉄 筋	(SD295A D13)	kg	359	
	浮上防止金具	(ターンバックル 7/8)	個	6	
上部工			式	1	
	基礎碎石	(RC-40,t=100)	m ²	13	
	コンクリート	21-8-25 BB	m ³	3	
	型 枠		m ²	3	
	金ゴテ仕上げ		m ²	13	
	鉄 筋	SDA295A D13	kg	306	

数量総括表

放流管土工			式	1	
	床堀	レキ質土	m ³	2	
	砂		m ³	1	
	埋戻し	砂	m ³	1	
	埋戻し	流用土	m ³	1	
	残土処理		m ³	1	
放流管布設工			式	1	
	流入管布設工	φ 125	m	1	
	硬質塩ビ管	スリーブ無し(VU) φ 125	m	1	
	放流管布設工	φ 50	m	8	
	耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HIVP	φ 50	本	2	
	VP径違いソケット(HI)	φ 50× φ 40	個	1	
	90エルボ(HI)	φ 50	個	3	
	Co削孔工	(径200未満、深200以下)	孔	1	

(仮設工)24人槽 計 算 書				(1式 当り)	
名 称	計 算 式			単位	数 量
水盛やり方 墨出し 軽量鋼矢板土留工 H=3.5m 2段 軽量鋼矢板賃料 軽量金属支保賃料	2.90	×	4.80 = 13.920	m ²	13.9
	2.90	×	4.80 = 13.920	m ²	13.9
	3.50	+	5.20 = 8.70	m	8.70
				式	1.0
				式	1.0
	2				
	3				

(土 工)24人槽 計 算 書				(1式 当り)	
名 称	計 算 式			単位	数 量
床 堀 (レキ質土)	オベリスクより $V=h/6[ab+(a+a1)(b+b1)+a1b1]$				
	h=	3.14	a= 3.50 b= 5.20 a1= 3.50 b1= 5.20		
		3.14	÷ 6 × [3.50 × 5.20 + (3.50 + 3.50) × (5.20 + 5.20) + 3.50 × 5.20]	= 57.148	m ³ 57.1
埋戻(良土)	57.148	－	57.148	= 0.000	m ³ 0.0
埋戻(砂)	(浄化槽)				
				3.006	
	(嵩上げ枠 300mm)				
	1.010	×	0.300	= 0.303	
	(基礎碎石)			= 2.533	
	(スラブコンクリート)				
	(2.900	×	4.800 － 1.007)		
	×	0.170		= 2.195	
	(ベースコンクリート)				
	2.900	×	4.300 × 0.200	= 2.494	
	控除分計			= 10.531	
	57.148	－	10.531	= 46.617	m ³ 46.6
残土処理	57.148	－	0.000	= 57.148	m ³ 57.1

(本体設置工)24人槽 計 算 書			
		(1式 当り)	
名 称	計 算 式	単位	数 量
高度処理型浄化槽 (24人槽ポンプ槽付)	マンホール蓋は駐車場タイプ		
	BOD 10mg／リットル以下 T-N 10mg／リットル以下	基	1.0
高度処理型浄化槽 設置手間	ブローア－設置手間含む	式	1.0
深埋め用嵩上枠	300mm	式	1.0

(基礎工)24人槽 計 算 書				(1式 当り)	
名 称	計 算 式			単位	数 量
柱面積 基礎砕石 (割栗石,t=150)	(3.14 × 0.125 × 0.125) / 4 × 4本 = 0.049				
	2.90 × 4.30 = 12.470			m ²	12.5
コンクリート (21-8-25 BB)	ベース: 2.90 × 4.30 × 0.20 = 2.494				
	柱: 0.049 × 2.57 = 0.126			m ³	2.6
型 枠	ベース: (2.90 + 4.30) × 2 × 0.20 = 2.880			m ²	2.9
型 枠 (φ 250ボイド)	2.57 × 4 / 4m = 2.570			本	3.0
鉄 筋 (SD295A D10)	柱:HOOP 13本 × 0.79 × 4 = 41.08				
	41.08 × 0.56kg/m = 23.005 kg				
(SD295A D13)	合計 23.01			kg	23.0
	ベース縦筋: 44本 × 2.80 = 123.20				
	ベース横筋: 40本 × 4.20 = 168.00				
	柱:主筋 4本 × 3.61 × 4 = 57.76				
	アンカー筋 6本 × 1.90 = 11.40				
	計 360.36				
	360.36 × 1kg/m = 358.558 kg				
	合計 358.56			kg	358.6
浮上防止金具 (ターンバックル 7/8)	= 6.00			個	6.0

(上部工)24人槽 計 算 書								(1式 当り)			
名 称	計 算 式							単位	数 量		
開口面積	φ 600マンホール:										
	3.14	×	0.60	×	0.60	×	3枚				
	／	4					=			0.848	
	φ 450マンホール:										
	3.14	×	0.45	×	0.45	×	1枚				
	／	4					=			0.159	
										計	1.007
基礎碎石 (RC-40,t=100)	2.90	×	4.80	—	1.007	—	0.049	m ²	12.9		
										=	12.863
コンクリート (21-8-25 BB)											
	(2.90	×	4.80	—	1.007	)×	0.20	m ³	2.6		
型 枠											
	(2.90	+	4.80	)×	2	×	0.20	m ²	3.1		
金ゴテ仕上げ	2.90	×	4.80	—	1.007	=	12.91	m ²	12.9		
鉄 筋 (SD295A D13)	スラブ:										
	縦筋		18本	×	2.80	=	50.40				
	縦筋		24本	×	1.08	=	25.92				
	縦筋		12本	×	1.04	=	12.48				
	縦筋		8本	×	1.09	=	8.72				
	開口縦		16本	×	2.80	=	44.80				
	横筋		32本	×	4.70	=	150.40				
	横筋		4本	×	0.73	=	2.92				
	横筋		2本	×	0.69	=	1.38				
	横筋		4本	×	0.25	=	1.00				
	横筋		2本	×	0.16	=	0.32				
	横筋		4本	×	0.82	=	3.28				
	横筋		2本	×	0.74	=	1.48				
	横筋		4本	×	0.43	=	1.72				
	横筋		2本	×	0.32	=	0.64				
	横筋		4本	×	0.12	=	0.48				
	開口横		4本	×	4.70	=	18.80				
	開口斜		32本	×	1.04	=	33.28				
										計	307.62
	307.62	×	0.995kg/m			=	306.082			kg	
										合計	306.08

(放流管土工)24人槽 計 算 書						(1式 当り)	
名 称	計 算 式					単位	数 量
機械床堀	0.50 × 0.75 × 5.00 = 1.88					m ³	1.9
機械埋戻し(砂)	0.50 × 0.314 × 5.00 −					m ³	0.8
	0.057 × 0.057 × 3.14 × 5.00 = 0.73						
機械埋戻し(流用)	0.50 × 0.436 × 5.00 = 1.09					m ³	1.1
残土処理	1.88 − 1.09 = 0.79					m ³	0.8

(放流管布設)24人槽 計 算 書					(1式 当り)	
名 称		計 算 式		単位	数 量	
水路に接続 放流管延長 L=8.0m 流入管延長 L=1.0m 家 屋 1.0m 8.0m						
流入管布設工 硬質塩ビ管 放流管布設工 耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 H1VP VP径違いソケット (HI) 90エルボ (HI) Co削孔工 (径200未満、深200以下)	φ 125		m	1.0		
	スリーブ無し(VU) φ 125		m	1.0		
	φ 50		m	8.0		
	φ 50×4.0		本	2.0		
	φ 50× φ 40		個	1.0		
	φ 50		個	3.0		
	1.00 孔		孔	1.0		

令和8年度 特排 第2号

浄化槽市町村整備推進事業 浄化槽(24人槽ポンプ槽付)設置工事

特記仕様書

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☐ 調整項目（☐ 資材等の流用☐ 仮設及び工事用道路等の調整☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名（☐ 電気☐ 電話☐ 水道☐ ガス☐ その他（ ）） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（☐ 別添図☐ No. ～No. ☐ 別途協議） ☐ 完了見込み時期（☐ 平成 年 月頃☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード（☐ 官有地☐ 民有地☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☐ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☐ 制限項目（☐ 騒音☐ 振動☐ 水質☐ 粉じん☐ 排出ガス☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（☐ 指定工法名（ ）☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ 施工時期（ ） ☐ 調査項目（☐ 騒音測定☐ 振動測定☐ 水質調査☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定☐ 地下水位等の測定☐ その他（ ）☐ 別途協議 ） ☐ 調査方法（☐ 別途資料☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ 調査費（☐ 計上あり☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☐ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ 交通規制について ）	☐ 交通安全施設等の配置（☐ 別添図面☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ 交通管理要員の配置（☐ 別添図面☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ 指定路線☐ 指定路線以外 ☐ 配置人員数（ 人）（うち交通誘導員 人）） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設名等（☐ 鉄道☐ 電気☐ 電話☐ 水道☐ ガス☐ その他（ ）） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（☐ 別添図面☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ 保安要員の配置（☐ 別添図面☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（交通規制については、監督員と協議し、受注者の責において地元等と調整し、承諾を得てから実施すること。）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり ☐ その他（ ）	☐ 経路及び使用期間の制限内容（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 使用中及び使用後の措置（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 用地及び構造（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 安全施設（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 使用中及び使用後の措置（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☐ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☐ その他（ ）	☒ 残土処分地（☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 運搬距離（L = 4.0 km） ☐ 処分地の処理条件あり（☐ 押土整地 ☐ その他（ ）） ☐ 産業廃棄物の種類（☐ コン塊 ☐ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☐ 産業廃棄物の処分地（☐ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） 運搬距離（ ） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと】 ☐ 処分地での処理費（☐ 計上あり（☐ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☐ その他（ ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名（☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☐ 移設時期（☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ）、材料種類（ ）、施工範囲（ ） 削孔数量（ ）、注入量（ ）、その他（ ） ☐ 工法関係（ ）、材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の 使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（☐ 再生A s コン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材） ☐ 再生材が使用出来ない場合の措置（☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。 （認定製品の品名： ） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（☐ 請負者で運搬 ☐ 請負者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（施工前に既設舗装のクラック、たわみ等損傷状況をマーキングし、写真管理すること。）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（最新版）を適用 （部分改訂を行った内容も含む（最新版）） ただし、設計変更については、南伊勢町設計変更要領による。 ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事写真 ☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☐ 工事完成図書（試行）	☐ 工事写真は電子納品とする。電子媒体の提出部数は、（☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りでない。電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 電子納品の取扱いは「三重県C A L S電子納品運用マニュアル（案）」によるものとする。なお、「試行」とは、正式な成果物は紙納品し、並行して電子納品を試行的に実施するものである。
産業廃棄物	☐	本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	☐	三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	☐	三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
県内企業優先使用	☐ 県内企業優先使用	☐ 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を三重県内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

暴力団等不当介入に関する特記仕様書

1 契約の解除

南伊勢町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条及び第4条の規定による措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。

2 通報義務

暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。

- (1) 受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。
- (3) 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。




3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。

(1) 指名停止又は文書注意

暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。

(2) 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の公表をする。

(3) 優良工事施工団体表彰の表彰日までに(1)による指名停止又は文書注意を受けた者については、町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。




上部スラブ配筋図

スラブ鉄筋 D13-200#ダブル
開口補強筋 2-D13 定着 40d-520


基礎配筋図

ベース鉄筋 D13-200#ダブル




下部平面図

ベース鉄筋 D13-200#ダブル




上部平面図


スラブ鉄筋 D13-200#ダブル
開口補強筋 2-D13 定着 40d-520




A-A断面図



B-B断面図



アンカー取付図



番号	名称	呼び径	本数	長さ	番号	名称	呼び径	本数	長さ
①	スラブ筋 (横)	D13	32	4700	⑪	開口筋 (横)	D13	4	4700
②	"	D13	4	730	⑫	スラブ筋 (縦)	D13	18	2800
③	"	D13	2	690	⑬	"	D13	24	1080
④	"	D13	4	250	⑭	"	D13	12	1040
⑤	"	D13	2	160	⑮	"	D13	8	1090
⑥	"	D13	4	820	⑯	開口筋 (縦)	D13	16	2800
⑦	"	D13	2	740	⑰	開口筋 (斜)	D13	32	1040
⑧	"	D13	4	430	⑱	スラブ筋 (横)	D13	40	4200
⑨	"	D13	2	320	⑲	スラブ筋 (縦)	D13	44	2800
⑩	"	D13	4	120		アンカー筋	D16	6	1900

浮上防止具

名 称	サイズ	数量(個)
ターンバックル	7/8	6

共通事項

名 称	仕 様
有筋コンクリート	FC 21 N/mm ²
捨コンクリート	FC 18 N/mm ²
鉄 筋	SD 295A
地 業	砂 利 地 業

工事名	令和8年度 特第2号 浄化槽市町村整備推進事業 浄化槽(24人槽ポンプ槽付)設置工事		
図面名	見取平面図・鉄筋加工図 標準施工図		
作成年月日			
縮尺	図面番号	1	/ 1
会社名			
事業者名	南伊勢町		