

令和 8 年度	第	号	工 事 仕 様 書		南 伊 勢 町				
工 事 名 称	南勢地区量水器取替工事				調 査				
					調査		照査		
施 工 場 所	度会郡南伊勢町 切原 地内				南伊勢町				
工 事 金 額	金	円	{	工事価格	円	上下水道課長		西 太郎	㊞
						消費税相当額		円	設 計
履 行 期 限	令和9年2月26日				設計		検算		
工 事 の 大 要					工 事 理 由				
量水器 Φ13 211個 " Φ20 4個 " Φ25 1個 " Φ40 1個									

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	南勢地区量水器取替工事

単価適用日		令和8年7月	
積算基準適用版		令和8年7月	
一般材料地区		Q00：伊勢 5	
適用単価地区	生コン		
	石材		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	9 3：構造物工事（浄水場等）
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	209,600円
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	209,600円
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	5 %以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	(あ り) ・ な し

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

見積用

南勢地区量水器取替工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

南伊勢町 上下水道課

【試算】

積 算 情 報

設 計 書 番 号		508-472t020-00037-91(0)		設 計 者 名		
所 属 名		南伊勢町 上下水道課				
適 用 単 価		一般土木				
入 札 日 (開 札 日)		令和 8年 9月 9日				
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 8年 7月 1日				
単 価 適 用 年 月 日		令和 8年 7月 1日				
適用単価 地 区		一 般 材 料		Q00：伊勢 5		
		生 コ ン				
		石 材				
適 用 工 種		構造物工事（浄水場等）				

積算時想定工事期間	令和 8年 9月10日 ~ 令和 9年 2月26日 （170日）
-----------	----------------------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	南勢地区量水器取替工事
-----	------	-------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	9 3 : 構造物工事 (浄水場等)
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	5 % 以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計総括表

		工事名	南勢地区量水器取替工事			当 初	事業区分	水道工事		
							工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上水道工事（１）			式	1						
材料（支給品）			式	1						
材料（支給品）			式	1						
量水器取替工（設置手間のみ）			式	1						
量水器取替工（設置手間のみ）			式	1						
管路土工			式	1						
筐内清掃			式	1						
直接工事費			式	1						
共通仮設費			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						

設計総括表

		工事名	南勢地区量水器取替工事			当 初	事業区分	水道工事		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

設計内訳書

工事名	南勢地区量水器取替工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）			
			工事区分	上水道工事（ 1 ）	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（ 1 ）			式	1					
材料（支給品）			式	1					
材料（支給品）			式	1					
材料（支給品）			式	1					単-1号
量水器取替工（設置手間のみ）			式	1					
量水器取替工（設置手間のみ）			式	1					
量水器取替工（設置手間のみ）		φ13	個	211					単-2号
量水器取替（設置手間のみ）		φ20	個	4					単-3号
量水器取替（設置手間のみ）		φ25	個	1					単-4号
量水器取替（設置手間のみ）		φ40	個	1					単-5号
管路土工			式	1					
筐内清掃			式	1					

設計内訳書

工事名	南勢地区量水器取替工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）			
			工事区分	上水道工事（ 1 ）	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
筐内清掃			式	1					内-1号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書		筐内清掃					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-6号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-7号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 処分費有無 = 無 :	m3	1					D9422000 管理費区分 無 単-8号
コンクリートはつり (人力) (土地改良)	施工厚 = 3cm < t 6cm :	m 2	1					DB103530 管理費区分 無 単-9号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-10号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	筐内清掃						単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1					ZA10651490 管理費区分 T
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 21-8-25（20） （普通）：養生工の種類 = 養生無し：現場 内小運搬の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-11号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	材料（支給品）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
量水器		φ 13	個	211				WYB00007 支給品 管理費区分 Y	
量水器		φ 20	個	4				WYB00011 支給品 管理費区分 Y	
量水器		φ 25	個	1				WYB00010 支給品 管理費区分 Y	
量水器		φ 40	個	1				WYB00009 支給品 管理費区分 Y	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	量水器取替工（設置手間のみ）				単位	個	数量	1	単価	
規格	Φ13				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.06				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.02				R0102 管理費区分 無	
諸雑費		1%		式	1				ZS7H10210 管理費区分 無	
計									ZZ1	
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	量水器取替（設置手間のみ）				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.07					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.03					R0102 管理費区分 無	
諸雑費		1%	式	1					ZS7H10210 管理費区分 無	
計									ZZ1	
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	量水器取替（設置手間のみ）				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.09					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費		1%	式	1					ZS7H10210 管理費区分 無	
計									ZZ1	
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	量水器取替（設置手間のみ）				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.13					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		1%	式	1					ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-6号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-7号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		現場制約あり								
J02 積込機種・規格		人力								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J17 運搬距離（km）（DID区間無）		4.0km以下								

参考資料（１）

単-8号 D9422000

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 4.5Km以下 良好 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1					D9423000 管理費区分 無 単-12号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		4.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								

参考資料 (1)

単-9号 DB103530

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートはつり (人力) (土地改良)				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	3cm < t 6cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	8.7			R0102 管理費区分 無 Z1			
はつり工			人	14.13			R0137 管理費区分 無 Z1			
諸雑費			式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 施工厚		3cm < t 6cm								

参考資料（１）

単-10号 D9423100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 4.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費 = 良好：	日	1.3				D9515000 管理費区分 無 単-13号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		4.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（普通） 養生無し 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 1 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） W/C=55%以下,小型 4 t		%						Z002010009 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		21-8-25（20）（普通）								
J05 養生工の種類		養生無し								
J07 現場内小運搬の有無		有り								
J13 費用の内訳		全ての費用								

D9423000

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 4.5Km以下 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	1					D9515000 管理費区分 無 単-13号 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		4.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (3)

単-13号 D9515000

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無 Z1		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

工事数量総括表

		工事名	南勢地区量水器取替工事			当初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事（１）	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
上水道工事（１）				式		1			
材料（支給品）				式		1			
材料（支給品）				式		1			
材料（支給品）				式		1			
量水器取替工（設置手間のみ）				式		1			
量水器取替工（設置手間のみ）				式		1			
量水器取替工（設置手間のみ）			Φ13	個		211			
量水器取替（設置手間のみ）			φ20	個		4			

工事数量総括表

		工事名	南勢地区量水器取替工事			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	上水道工事（ １ ）
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
量水器取替（設置手間のみ）			φ 25	個		1		
量水器取替（設置手間のみ）			φ 40	個		1		
管路土工				式		1		
筐内清掃				式		1		
筐内清掃				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		

工事数量総括表

		工事名	南勢地区量水器取替工事			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

南勢地区量水器取替工事

(切原地区)

仕 様 書

本仕様書は、南伊勢町が発注する南勢地区量水器取替工事に適用する。

(以下、「本工事」という。)

第1章 工事概要

1. 一般概要

本工事については「計量法施行令」及び関係法令、規則、諸通達を遵守し、安全かつ、適正な工事を実施することはもとより周辺環境に対しても十分に配慮を行い、また、本町民が水道を使用するにあたり必要と考える箇所において補修・更新を行うものである。尚、本工事の円滑な施工を行い、能力を満足させるよう受注者の責任施工とする。

2. 工事名称

令和8年度

南勢地区量水器取替工事

3. 工事場所

三重県度会郡南伊勢町 切原 地区

第2章 施工

本工事の施工に際しては、次の事項を遵守すること。

(1) 適用範囲

- 1 この設計書は、量水器取替えに要する手間及び取替えに支障のある構造物等の取壊しを計上したものであり、取壊しについては、内容にかかる資料等を提出し、町が指定する職員（以下、監督員という。）と十分な協議を行うものとする。
また、支給品のパッキン等を変更する場合は承諾を得ること。（受注者負担）
- 2 取替え期間は毎月、上旬から中旬までとするが詳細については、監督員の指示によるものとする。
取替えた量水器は指定場所（役場倉庫等）へ搬入すること
- 3 監督員の指示した日までに、取替えた量水器のデータを報告すること。
※2～3日に1度程度報告

4 疑義

本仕様書に疑義が生じた場合は、その都度協議を行うこと。

5 変更

契約後または工事期間中に変更の必要が生じた場合は、本町の定めた契約条項によるものとする。

また、工事内容の変更がある場合は必要書類を提出し協議を行うこと。

2 施工体制

1) 現場代理人

受注者は、本工事の現場代理人を定め、その氏名、連絡先、経歴等を書面により発注者に報告し、承認を得ること。

現場代理人は、工事の指揮連絡、現場管理及び保全について責任をもって行うこと。

2) 工程表

受注者は工事に先立ち工程表を作成し、発注者の承諾を得ること。

3) 現場管理

受注者は労働基準法等関係法令に従って現場を管理すること。また、資材置場、資材搬入路等については発注者と協議し適正な現場管理に努めること。

現場での取替作業写真については、口径別に 1 箇所毎又は、30 箇所程度に付き 1 箇所（作業一連）の頻度で撮影

4) 安全管理

工事中の危険防止対策を十分に行い、また作業従事者への安全教育を徹底し、交通災害・労働災害その他の事故等の発生がないよう、十分な施工体制をもって工事を実施すること。

5) 技術管理

受注者は、工事毎に円滑な工事進捗に十分必要な人員数の労務者を計画的に配置し、秩序正しい作業を行わせること。

6) その他

量水器ボックス内に堆積物があれば清掃を行うこと。

暴力団等不当介入に関する特記仕様書

1 契約の解除

南伊勢町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条及び第4条の規定による措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。

2 通報義務

暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。

- (1) 受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。
- (3) 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。

(1) 指名停止又は文書注意

暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。

- (2) 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の公表をする。
- (3) 優良工事施工団体表彰の表彰日までに(1)による指名停止又は文書注意を受けた者については、町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。