工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和8年度　町単道新　第3号
工事名	古和浦棚橋竈線側溝整備工事

単価適用日		令和8年10月	
積算基準適用版		令和8年7月	
一般材料地区		P00：伊勢４	
適用単価地区	生コン	P01：伊勢C	
	石材	P01：伊勢４	
諸経費情報	--------	ＩＣＴ補正	しない
		週休２日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

２．準備費

準備費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

4．安全費

安全費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

5．役務費

役務費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

6．技術管理費

技術管理費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

7．営繕費

営繕費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　　（な　し）
その他確認事項等	あ　り　　・　　な　し

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ　り　　・　　（な　し）

令和 8 年度	町単道新 第 3 号	工　事　仕　様　書

工　事　名	古　和　浦　棚　橋　竈　線　側　溝　整　備　工　事							
施工場所	度会郡南伊勢町　古和浦　地内						調査　令和　年　月　日	
							技師	係
工　種	道路工						南伊勢町	
工　費	金　　円也	工事価格　円 消費税相当額　円					設計　令和　年　月　日	
工　期	100日間	長	L=42.0m	巾	—		設計	検算

工　事　の　大　要	起　工　の　理　由
施工延長　L=42.0m 排水構造物設置工　L=42.0m 構造物撤去工　一式 As舗装工　A=70.0㎡	

設計総括表

		工事名	R8古和浦棚橋竈線側溝整備工事	当　初	事業区分	道路新設・改築
					工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	式	1					
排水構造物工	式	1					
作業土工	式	1					
側溝工	式	1					
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1					
管渠工	式	1					
構造物撤去工	式	1					
構造物取壊し工	式	1					
舗装	式	1					
舗装工	式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1					
仮設工	式	1					
仮設工	式	1					

設計総括表

		工事名	R8古和浦棚橋竈線側溝整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	仮設工

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工	式	1					
直接工事費	式	1					
共通仮設	式	1					
共通仮設費（率計上）	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					
工事費計	式	1					

設計内訳書

工事名	R8古和浦棚橋竈線側溝整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質土砂	m3	30					単-1号
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	30					単-2号
埋戻し	土質区分土砂;土質購入土	m3	10					単-3号
側溝工		式	1					
自由勾配側溝	側溝規格500×1000×2000　横断用	m	2					単-4号
自由勾配側溝	側溝規格500×900×2000　横断用	m	2					単-5号
自由勾配側溝	側溝規格300×800×2000　無騒音型縦断用	m	8					単-6号
自由勾配側溝	側溝規格300×700×2000　無騒音型縦断用	m	6					単-7号
自由勾配側溝	側溝規格300×600×2000　無騒音型縦断用	m	15					単-8号

設計内訳書

工事名	R8古和浦棚橋竈線側溝整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	側溝規格300×400×2000　無騒音型縦断用	m	5					単-9号
自由勾配側溝	側溝規格300×300×2000　無騒音型縦断用	m	2					単-10号
側溝蓋	G蓋 細目 500車道横断用	枚	4					単-11号
側溝蓋	G蓋 細目 300車道縦断用	枚	4					単-12号
側溝蓋	Co蓋 300車道縦断用	枚	32					単-13号
間詰コンクリート	18-8-25BB	m3	1					単-14号
インバートコンクリート	18-8-25BB	m3	1					単-15号
水道管布設工		式	1					単-16号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	桝規格600×600×1400 細目G蓋付	箇所	1					単-17号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	桝規格600×600×1000 細目G蓋付	箇所	1					単-18号
管渠工		式	1					

設計内訳書

工事名	R8古和浦棚橋竈線側溝整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格φ600	m	1					単-19号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	55					単-20号
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚4cm	m2	70					単-21号
殻運搬	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3					単-22号
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3					単-23号
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	既設側溝	m	15					単-24号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	23					単-25号
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	23					単-26号
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	23					単-27号
削孔工		孔	2					単-28号

設計内訳書

工事名	R8古和浦棚橋竈線側溝整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚90㎜	m2	70					単-29号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚40㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)	m2	70					単-30号
仮設工		式	1					
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	21					単-31号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					

設計内訳書

工事名	R8古和浦棚橋竈線側溝整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

度会郡　南伊勢町

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名　南伊勢町　建設課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210030 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210410 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質購入土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210410 管理費区分 無 単-33号
購入土		m3	1			ZYX0000001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格500×1000×2000　横断用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝1.28m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝1.43m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格500×900×2000　横断用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝1.28m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝1.43m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格300×800×2000　無騒音型縦断用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.55m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.65m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格300×700×2000　無騒音型縦断用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.53m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.63m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格300×600×2000　無騒音型縦断用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.53m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.63m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格300×400×2000　無騒音型縦断用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.51m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.61m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格300×300×2000　無騒音型縦断用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝18-8-40（高炉）：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0.51m3/10m：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.61m3/10m：底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）＝0m3/10m：	m	1			WB821420 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	G蓋 細目 500車道横断用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	G蓋 細目 300車道縦断用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	Co蓋 300車道縦断用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	間詰コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB240010 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	インバートコンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	1			Z002012001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	水道管布設工	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水道管布設工		式	1			RYX0000001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	桝規格600×600×1400 細目G蓋付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝800kg を超え1200kg以下：基礎砕石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-45号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	桝規格600×600×1000 細目G蓋付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kg を超え800kg以下：基礎砕石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-47号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	単位	m	数量	1	単価	
規格	管規格φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分＝据付：管径＝600㎜：1個当りの管長さ（実数入力）＝2.5m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222850 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15㎝以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15㎝以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚4cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB210720 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	既設側溝						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工		m	1			WYB00002 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-57号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	削孔工	単位	孔	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径＝100㎜以上110㎜未満：削孔深さ＝50㎜以上200㎜未満：	孔	1			CB224430 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚90㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝90㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410040 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚40㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1 層当平均仕上厚 50㎜以下＝40㎜：材料＝再 生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB210030

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%				M000202097 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	%				M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-34号　　WB821420

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し　18-8-40（高炉） 1.28m3/10m 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.43m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366002 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	500×1000×2000横断用	個	5			Y000300000-001 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m3	1.357			Z002012010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1.716			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	18-8-40（高炉） 1.28 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.43 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）					
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0 m3/10m					

参考資料（1）

単-35号　　WB821420

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 1.28m3/10m 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.43m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366002 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	500×900×2000横断用	個	5			Y000300000-002 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m3	1.357			Z002012010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1.716			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	18-8-40（高炉） 1.28 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 1.43 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）					
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0 m3/10m					

参考資料（1）

単-36号　　WB821420

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.55m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.65m3/10m生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	300×800×2000無騒音縦断用	個	5			Y000300000-003 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.583			Z002012010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.78			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	18-8-40（高炉） 0.55 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.65 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）					
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0 m3/10m					

参考資料（1）

単-37号　　WB821420

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.53m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.63m3/10m生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	300×700×2000無騒音縦断用	個	5			Y000300000-004 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.562			Z002012010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.756			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	18-8-40（高炉） 0.53 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.63 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）					
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0 m3/10m					

参考資料（1）

単-38号　　WB821420

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.53m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.63m3/10m生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	300×600×2000無騒音縦断用	個	5			Y000300000-005 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.562			Z002012010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.756			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	18-8-40（高炉） 0.53 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.63 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）					
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0 m3/10m					

参考資料（1）

単-39号　　WB821420

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.51m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61m3/10m生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	300×400×2000無騒音縦断用	個	5			Y000300000-006 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.541			Z002012010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.732			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	18-8-40（高炉） 0.51 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）					
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0 m3/10m					

参考資料（1）

単-40号　　WB821420

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.51m3/10m 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61m3/10m生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝	300×300×2000無騒音縦断用	個	5			Y000300000-007 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	0.541			Z002012010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.732			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し					
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力） J06 基礎砕石施工の有無	18-8-40（高炉） 0.51 m3/10m 有り					
J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量（実数入力） J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.61 m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）					
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）	0 m3/10m					

参考資料（1）

単-41号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	G蓋 細目 500車道横断用	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-42号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	G蓋　細目　300車道縦断用	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-43号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	Co蓋 300車道縦断用	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 800kgを超え1200kg以下 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB222810

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
集水桝	600×600×1400 細目G蓋付	%				Y000302000-001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 600kgを超え800kg以下 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB222810

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
集水桝	600×600×1000 細目G蓋付	%				Y000302000-002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB222850

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 600㎜ 2.5m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート台付管	φ600	%				Y000357000-001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］	バケット容量０．５～０．６ｍ３　吊能力２．９ｔ	%				L001010016 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB222850

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 600㎜ 2.5m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 作業区分	据付					
J02 管径	600㎜					
J03 1個当りの管長さ（実数入力）	2.5 m/個					
J06 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード 径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB210720

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．１３ｍ３	%				M000201047 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 9.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	9.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-53号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100			ZA10651500 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）

単-54号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

参考資料（1）

単-55号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　10.9㎞以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（㎞）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9㎞以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-57号　　WB020051

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	100			ZA10651480 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB224430

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	100㎜以上110㎜未満 50㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ダイヤモンドビット	１１０mm　スタンダード	%				Z006531004 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	〔簡易仕様型〕最大穿孔径φ２５０mm	%				M002015008 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	%				L001110002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB224430

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	100㎜以上110㎜未満 50㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 削孔径	100㎜以上110㎜未満					
J02 削孔深さ	50㎜以上200㎜未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 90mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整砕石	Ｍ－３０	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB410040

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 90㎜ 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 90 ㎜ 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB410260

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）

単-61号　　WB010212

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-62号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-62号　　CB430510

単価適用年月日	令和 8年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年10月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ	%				M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

登録単価／オプション単価

		工事名	R8古和浦棚橋竈線側溝整備工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000300000-001	自由勾配側溝	500×1000×2000横断用	個		令和 8	10	単-34
Y000300000-002	自由勾配側溝	500×900×2000横断用	個		令和 8	10	単-35
Y000300000-003	自由勾配側溝	300×800×2000無騒音縦断用	個		令和 8	10	単-36
Y000300000-004	自由勾配側溝	300×700×2000無騒音縦断用	個		令和 8	10	単-37
Y000300000-005	自由勾配側溝	300×600×2000無騒音縦断用	個		令和 8	10	単-38
Y000300000-006	自由勾配側溝	300×400×2000無騒音縦断用	個		令和 8	10	単-39
Y000300000-007	自由勾配側溝	300×300×2000無騒音縦断用	個		令和 8	10	単-40
Y000301000-001	側溝蓋	G蓋　細目　500車道横断用	枚		令和 8	10	単-41
Y000301000-002	側溝蓋	G蓋　細目　300車道縦断用	枚		令和 8	10	単-42
Y000301000-003	側溝蓋	Co蓋　300車道縦断用	枚		令和 8	10	単-43
Y000302000-001	集水桝	600×600×1400 細目G蓋付	個		令和 8	10	単-46
Y000302000-002	集水桝	600×600×1000 細目G蓋付	個		令和 8	10	単-48
Y000357000-001	鉄筋コンクリート台付管	φ600	個		令和 8	10	単-49

登録単価／オプション単価

		工事名	R8古和浦棚橋竈線側溝整備工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
RYX0000001	水道管布設工		式		令和 8	10	単-16取込
ZYX0000001	購入土		m3		令和 8	10	単-3取込

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	R8古和浦棚橋竈線側溝整備工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

令和8年度　町単道新　第3号
古和浦棚橋竈線側溝整備工事

数量計算書

数 量 総 括 表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
排水構造物工	作業土工	機械床掘	土砂・小規模	m3	30	
		機械埋戻	流用土・小規模	m3	30	
		機械埋戻	購入土・小規模	m3	10	
	側溝工	自由勾配側溝	500×1000×2000 横断用	m	2	
		自由勾配側溝	500×900×2000 横断用	m	2	
		自由勾配側溝	300×800×2000 無騒音型縦断用	m	8	
		自由勾配側溝	300×700×2000 無騒音型縦断用	m	6	
		自由勾配側溝	300×600×2000 無騒音型縦断用	m	15	
		自由勾配側溝	300×400×2000 無騒音型縦断用	m	5	
		自由勾配側溝	300×300×2000 無騒音型縦断用	m	2	
		側溝蓋	G蓋 細目 500車道横断用	枚	4	
		側溝蓋	G蓋 細目 300車道縦断用	枚	4	
		側溝蓋	Co蓋　300車道縦断用	枚	32	
		間詰コンクリート	18-8-25	m3	1	
		インバートコンクリート	18-8-25	m3	1	
		水道管布設工		式	1	
	集水桝工	プレキャスト集水桝	600×600×1400	箇所	1	
		プレキャスト集水桝	600×600×1000	箇所	1	
	管渠工	鉄筋コンクリート台付管	φ600	m	1	
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断工	As	m	55	
		舗装版取壊工	〃	m2	70	
		殻運搬	〃	m3	3	
		殻処分	〃	m3	3	
		Co切断工	Co既設側溝	m	15	
		Co構造物取壊	〃	m3	23	
		殻運搬	〃	m3	23	
		殻処分	〃	m3	23	
		Co削孔工		孔	2	
舗装工	As舗装工	表層工	再生密粒度アスコン　t＝4cm	m2	70	
		路盤工	粒度調整砕石　t＝9cm	m2	70	

排水構造物工

数 量 計 算 表

名称	計算式					数量
1.作業土工						
1-1床掘 （小規模・土砂）	計算書より	A路線 B路線		＝ ＝	22.27 8.00	
			Σ	＝	30.27	30.0 m3
1-2埋戻 （小規模・流用土）	計算書より	A路線 B路線		＝ ＝	30.82 10.10	
			Σ	＝	40.92	
	上記より			＝	30.27	30.0 m3
1-3埋戻 （小規模・購入土）	上記より	40.92	－ 30.27	＝	10.65	10.0 m3
2.側溝工						
2-1自由勾配側溝 (500×1000×2000横断用)	展開図より	A路線		＝	2.00	2.0 m
2-2自由勾配側溝 (500×900×2000横断用)	展開図より	A路線		＝	2.00	2.0 m
2-3自由勾配側溝 (300×800×2000無騒音型縦断用)	展開図より	A路線		＝	8.00	8.0 m
2-4自由勾配側溝 (300×700×2000無騒音型縦断用)	展開図より	A路線		＝	6.00	6.0 m
2-5自由勾配側溝 (300×600×2000無騒音型縦断用)	展開図より	A路線		＝	14.69	15.0 m
2-6自由勾配側溝 (300×400×2000無騒音型縦断用)	展開図より	B路線		＝	5.00	5.0 m
2-7自由勾配側溝 (300×300×2000無騒音型縦断用)	展開図より	B路線		＝	2.00	2.0 m
2-8側溝蓋 （G蓋・500横断用）	A路線			＝	4.00	4.0 枚
2-9側溝蓋 （G蓋・300縦断用T-25細目）	A路線 B路線	(8.00+6.00+15.00)/10.00 (5.00+2.00)/10.00		＝ ＝	2.90 0.70	
			Σ	＝	3.60	4.0 枚
2-10側溝蓋 （Co蓋・300縦断車道用）	A路線 B路線	8.00+6.00+15.00-2.90 5.00+2.00-0.70		＝ ＝	26.10 6.30	
			Σ	＝	32.40	32.0 枚
2-11間詰コンクリート (18-8-25)	A路線	AN0.1～AN0.1+15.0	0.10×0.20×15.00	＝	0.30	1.0 m³
2-12ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ (18-8-25)	A路線500×1000		(0.050+0.158)×2.000/2×0.500	＝	0.10	
	A路線500×900		(0.058+0.165)×2.000/2×0.500	＝	0.11	
	A路線300×800		(0.050+0.169)×8.000/2×0.300	＝	0.26	
	A路線300×700		(0.069+0.154)×6.000/2×0.300	＝	0.20	
	A路線300×600		(0.054+0.115)×14.685/2×0.300	＝	0.37	
	B路線300×400		(0.050+0.155)×5.000/2×0.300	＝	0.15	
	B路線300×300		(0.055+0.095)×2.000/2×0.300	＝	0.05	
			Σ	＝	1.25	1.0 m³

排水構造物工

数 量 計 算 表

名称	計　算　式				数量
3.集水桝工					
3-1プレキャスト集水桝 （600×600×1400）	展開図より	A路線	＝	1.00	1.0 箇所
3-2プレキャスト集水桝 （600×600×1000）	展開図より	A路線	＝	1.00	1.0 箇所
4.管渠工					
4-1鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 （φ600）	展開図より	A路線	＝	0.655	1.0 m

単 位 数 量 計 算 書

自由勾配側溝

10m当り

名　称	規　格	計　算　式			数　量
自由勾配側溝	横断用500×900×2000		=	5.00	5.00 個
基礎Co	18-8-40BB	0.85×0.15×10.00	=	1.28	1.28 m3
基礎砕石	RC-40	0.95×0.15×10.00	=	1.43	1.43 m3
自由勾配側溝	横断用500×1000×2000		=	5.00	5.00 個
基礎Co	18-8-40BB	0.85×0.15×10.00	=	1.28	1.28 m3
基礎砕石	RC-40	0.95×0.15×10.00	=	1.43	1.43 m3
自由勾配側溝	無騒音型縦断用300×300×2000		=	5.00	5.00 個
基礎Co	18-8-40BB	0.51×0.10×10.00	=	0.51	0.51 m3
基礎砕石	RC-40	0.61×0.10×10.00	=	0.61	0.61 m3
自由勾配側溝	無騒音型縦断用300×400×2000		=	5.00	5.00 個
基礎Co	18-8-40BB	0.51×0.10×10.00	=	0.51	0.51 m3
基礎砕石	RC-40	0.61×0.10×10.00	=	0.61	0.61 m3
自由勾配側溝	無騒音型縦断用300×600×2000		=	5.00	5.00 個
基礎Co	18-8-40BB	0.53×0.10×10.00	=	0.53	0.53 m3
基礎砕石	RC-40	0.63×0.10×10.00	=	0.63	0.63 m3
自由勾配側溝	無騒音型縦断用300×700×2000		=	5.00	5.00 個
基礎Co	18-8-40BB	0.53×0.10×10.00	=	0.53	0.53 m3
基礎砕石	RC-40	0.63×0.10×10.00	=	0.63	0.63 m3
自由勾配側溝	無騒音型縦断用300×800×2000		=	5.00	5.00 個
基礎Co	18-8-40BB	0.55×0.10×10.00	=	0.55	0.55 m3
基礎砕石	RC-40	0.65×0.10×10.00	=	0.65	0.65 m3

単 位 数 量 計 算 書

集水桝

1箇所当り

名　　称	規　格	計　　算　　式			数　量
AS型プレキャスト集水桝	600×600×1000		=	1.00	1.00 箇所
基礎Co	18-8-40BB	0.93×0.93×0.10	=	0.09	0.09 m3
基礎砕石	RC-40	1.03×1.03×0.10	=	0.11	0.11 m3
AS型プレキャスト集水桝	600×600×1400		=	1.00	1.00 箇所
基礎Co	18-8-40BB	0.93×0.93×0.10	=	0.09	0.09 m3
基礎砕石	RC-40	1.03×1.03×0.10	=	0.11	0.11 m3

単 位 数 量 計 算 書

台付管

10m当り

名　　称	規　格	計　　算　　式			数　量
台付管	D600		=	4.00	4.00　個
基礎砕石	RC-40	0.65×0.10×10.00	=	0.65	0.65　m3
敷モルタル		0.45×0.02×10.00	=	0.09	0.09　m3

構造物撤去工

数 量 計 算 表

名称	計 算 式				数量
構造物取壊し工					
舗装版切断工	A路線	5.90+5.90+29.10		＝ 40.90	
As舗装版	B路線	7.00+7.00		＝ 14.00	
			Σ	＝ 54.90	55.0 m
舗装版取壊工	計算書より	A路線		＝ 48.25	
As舗装版		B路線		＝ 22.12	
			Σ	＝ 70.37	70.0 ㎡
殻運搬	上記より	70.37×0.04		＝ 2.81	3.0 ㎥
As殻					
殻処分	上記より	70.37×0.04		＝ 2.81	3.0 ㎥
As殻					
Co切断工	A路線	AN0.1～AN0.1+15.0		＝ 15.00	15.0 m
既設側溝					
Co構造物取壊し	A路線	AN0.0～AN0.0+5.9	1.80×5.90	＝ 10.62	
		AN0.0+5.9～AN0.1+15.0	0.30×29.10	＝ 8.73	
	B路線	BN0.0～BN0.0+2.5	1.40×2.50	＝ 3.50	
			Σ	＝ 22.85	23.0 ㎥
殻運搬	上記より			＝ 22.85	23.0 ㎥
Co殻					
殻処分	上記より			＝ 22.85	23.0 ㎥
Co殻					
Co削孔工	A路線			＝ 2.00	2.0 孔

舗装工　　**数 量 計 算 表**

名称	計　算　式				数量
As舗装工					
表層工 再生密粒度アスコン　t＝4cm	計算書より	A路線		＝ 48.81	
		B路線		＝ 20.82	
			Σ	＝ 69.63	70.0　㎡
路盤工 粒度調整砕石　t＝9cm	計算書より	A路線		＝ 48.81	
		B路線		＝ 20.82	
			Σ	＝ 69.63	70.0　㎡

A 路 線 各 種 数 量 計 算 表

測　点	距 離	掘削		埋戻し		As舗装		As舗装版破砕				摘　要
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	
ANo.0	―	1.70	-	3.50	-	4.00	-	4.00	-			
ANo.0+0.655	0.67	1.70	1.13	3.50	2.33	4.00	2.66	4.00	2.66			ANo..0断面使用
同所	0.00	1.40	0.00	2.80	0.00	3.25	0.00	4.00	0.00			ANo..0+5.9断面使用
ANo.0+5.9	5.245	1.40	7.34	2.80	14.69	3.25	17.05	4.00	20.98			
同所	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	0.82	0.00			ANo..1断面使用
ANo.1	14.10	0.50	7.05	0.50	7.05	1.00	14.10	0.82	11.56			
ANo.1+15.0	15.00	0.40	6.75	0.40	6.75	1.00	15.00	0.92	13.05			
合計	35.010		22.27		30.82		48.81		48.25			

B 路 線 各 種 数 量 計 算 表

測　点	距 離	掘削		埋戻し		As舗装		As舗装版破砕				摘　要
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	
BNo.0	―	2.30	-	3.50	-	5.32	-	5.84	-			
BNo.0+2.5	2.50	2.30	5.75	3.50	8.75	5.32	13.30	5.84	14.60			BNo..0断面使用
同所	0.00	0.50	0.00	0.30	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00			BNo..0+7.0断面使用
BNo.0+7.0	4.500	0.50	2.25	0.30	1.35	1.67	7.52	1.67	7.52			
合計	7.000		8.00		10.10		20.82		22.12			

令和8年度　町単道新　第3号
古和浦棚橋竈線側溝整備工事

特記仕様書

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり	☐ 調整項目　（☐ 資材等の流用　☐ 仮設及び工事用道路等の調整　☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整　☐ その他（　　）　☐別途協議）
	☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☐ 制限する工種名（　　）　施工時期及び施工時間（　　） 施工方法（　　）
	☐ 他機関との協議が未完了	☐ 協議が必要な機関名（　　（　　））　協議完了見込み時期（　　）
	☐ 占用物件との工程調整の必要あり	☐ 占用物件名（☐　電気　☐　電話　☐　水道　☐　ガス　☐　その他（　　））
	☐ 余裕期間設定工事	☐ 発注者指定方式 本工事は余裕期間を設定する工事である。本工事の着手日は令和7年4月1日とする。余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。 ☐ 任意着手方式 本工事は余裕期間を設定する工事である。受注者は、落札決定日の翌日から起算して３日以内に令和　年　月　日（工事着手期限日）までの期間内で工事着手日を決定し発注機関に通知することとし、本工事の着手日はその日とする。ただし、一度通知した着手日を変更することは認めない。また、休日（三重県の休日を定める条例第１条に規定する休日）を着手日に設定すること、及び設定した着手日により工期末が休日となる設定は認めない。余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。 余裕期間設定工事については以下によるものとする。 ・ 建設業退職金共済制度掛金収納書の提出については、三重県公共工事共通仕様書によらず工事着手日までに提出するものとする。 ・ 本工事は、余裕期間を設定した工事であり、主任（監理）技術者の配置は工事着手日とする。受注者は、契約時に現場代理人等選任通知書に記載した技術者を工事着手日に配置しなければならない。工事着手日に配置できず、技術者の変更が認められない場合は、工事続行不能届を提出しなければならない。
	☐ その他（　　）	☐ その他（　　）
用地関係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり	☐ 未処理箇所　（☐　別添図　☐　No.　～No.　☐　別途協議） ☐ 完了見込み時期　（☐　令和　年　月頃　☐　別途協議）
	☐ 仮設ヤードの有無	☐ 仮設ヤード（☐　官有地　☐　民有地　☐　その他（　　）　☐　別途協議） ☐ 仮設ヤード使用期間（　　） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（Ｌ＝　　km）
	☐ その他（　　）	☐ 使用条件・復旧方法（　　） ☐ その他（　　）
公害対策関係	☐ 施工方法の制限あり	☐ 制限項目　（☐　騒音　☐　振動　☐　水質　☐　粉じん　☐　排出ガス　☐　その他（　　）） ☐ 施工方法等（☐　指定工法名（　　）　☐　その他（　　）　☐　別途協議） 施工時期　（
	☐ 事業損失防止に関する調査あり	☐ 調査項目　（☐　騒音測定　☐　振動測定　☐　水質調査　☐　近接家屋の事前調査 ☐ 地盤沈下測定　☐ 地下水位等の測定　☐　その他（　　）　☐　別途協議　）
	☐ その他（　　）	☐ 調査方法　（ ☐ 別途資料　☐ その他（　　）　☐ 別途協議） ☐ 調査費　（ ☐ 計上あり　☐ その他（　　）　☐ 別途協議） ☐ その他（　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

令和7年12月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
安全対策関係	☑ 交通安全施設等の指定あり	☐ 交通安全施設等の配置　（☐ 別途図面　☐ その他（　　）　☐ 別途協議） ☑ 交通管理要員の配置　（☐ 別途図面　☐ その他（　　）　☐ 別途協議） ☐ 指定路線　☐ 指定路線以外 ☑ 配置人員数（21人）　（うち交通誘導員Ａ（0人）） ☐ 施工時間の制限
	☐ 近接公共施設等に対する制限	☐ 工法制限あり ・近接公共施設名等　（☐ 鉄道　☐ 電気　☐ 電話　☐ 水道　☐ ガス　☐ その他（　　）） ・制限を受ける工種　（　　） ・制限内容　（　　）
	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 安全防護施設等の配置　（☐ 別添図面　☐ その他（　　）　☐ 別途協議）
	☐ イメージアップ経費適用工事	☐ 保安要員の配置　（☐ 別途図面　☐ その他（　　）　☐ 別途協議） ☐ イメージアップの内容（率分）（　　） ☐ イメージアップの内容（積上）（　　）
	☑ その他（　交通規制について　）	☑ その他（交通規制については、監督員と協議し、受注者の責において地元等と調整し、承諾を得てから実施すること。
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容　（☐ 別添図等　☐ その他（　　）　☐ 別途協議）
	☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 使用中及び使用後の措置　（☐ 別添図等　☐ その他（　　）　☐ 別途協議） ☐ 用地及び構造　（☐ 別添図等　☐ その他（　　）　☐ 別途協議） ☐ 安全施設　（☐ 別添図等　☐ その他（　　）　☐ 別途協議）
	☐ その他（　　）	☐ 使用中及び使用後の措置　（☐ 別添図等　☐ その他（　　）　☐ 別途協議） ☐ その他（　　）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件　（☐ 別添図等　☐ その他（　　）　☐ 別途協議） ☐ 転用あり　（　　回） ☐ 兼用あり　（　　） ☐ その他　（　　）
	☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定	☐ 構造及び設計条件　（☐ 別添図等　☐ その他（　　）　☐ 別途協議） ☐ 施工方法　（　　）
	☐ その他（　　）	☐ その他　（　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

令和7年12月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
残土・産業廃棄物関係	☑ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☑ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☐ その他（　　）	☐ 残土処分地　（☐ 別添図等　☐ 別添協議　☐ その他（　　））　運搬距離（Ｌ＝　　km） ☐ 処分地の処理条件あり　（☐ 押土整地　☐ その他（　　）） ☑ 産業廃棄物の種類　（☑ コン塊　☑ アス塊　☐ 木材　☐ 汚泥　☐ その他（立木）） ☐ 産業廃棄物の処分地　（☐ 再生処分場（　　）　☐ 最終処分場（　　）　☐ 別添図書 ☐ その他（　　）　☐ 別途協議）　運搬距離（　　） 【注：その他の項目（　　）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと】 ☐ 処分地での処理費（ ☐ 計上あり（ ☐ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（　　） ☐ 別途協議） ☐ 処分場の受入条件（　　） ☐ その他（　　）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名　（☐ 鉄道　☐ 電気　☐ 電話　☐ 水道　☐ ガス　☐ 有線　☐ その他（　　）） ☐ 移設時期　（☐　年　月末頃　☐別途協議） ☐ 防護　（　　） ☐ その他　（　　）
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（　　）	☐ 項目及び基準値（　　） ☐ 調査項目（　　） ☐ その他（　　）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（　　）	☐ 工法区分（　　）、材料種類（　　）、施工範囲（　　） 削孔数量（　　）、注入量（　　）、その他（　　） ☐ 工法関係（　　）、材料関係（　　） ☐ その他（　　）
再生材使用関係	☑ 再生材使用の指定あり ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（　　）	☑ 再生材の種類（☑ 再生Ａｓコン　☐ 再生路盤材　☑ 再生クラッシャーラン　☐ 道路用盛土材） ☐ 再生材が使用出来ない場合の措置（☐ 新材に変更　☐ その他（　　）☐ 別途協議 ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。 （認定製品の品名：　　） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名：　　） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☐ その他（　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

令和7年12月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
その他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☑ その他（　　）	☐ 保管場所（　　）　期間（　　）　その他（　　） ☐ 品名（　　）　数量（　　）　保管場所（　　）　その他（　　）） ☐ 品名（　　）　数量（　　）　引渡場所（　　） 時期（令和　　年　　月　　日）　その他（　　） ☐ 運搬方法（☐　請負者で運搬　☐　請負者以外で運搬　☐　別途協議　☐　その他（　　）） ☐ 引渡場所（☐　別添図等　　☐　別途協議　　☐　その他（　　）） ☐ 数量（　　）　運搬距離（Ｌ＝　　km） ☑ その他（施工前に既設舗装のクラック、たわみ等損傷状況をマーキングし、写真管理すること。
適用条件		☑ 三重県公共工事共通仕様書（最新版）を適用　（部分改訂を行った内容も含む） ただし、設計変更については、南伊勢町設計変更ガイドラインによる。 ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案）　　編」を適用 ☐ その他（　　）
入札・契約方式	☐ 入札時ＶＥ方式 ☐ 契約後ＶＥ方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のＶＥ提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にＶＥ提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の１割を減点します。
電子納品	☐ 工事写真 ☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☐ 工事完成図書（試行）	☐ 工事写真は電子納品とする。電子媒体の提出部数は、（☐　２部　　☐　（　　）部）とする。 ☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りでない。電子媒体の提出部数は、　（　　☐２部　　☐（　　）部）とする。 電子納品の取扱いは「三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニュアル（案）」によるものとする。なお、「試行」とは、正式な成果物は紙納品し、並行して電子納品を試行的に実施するものである。
産業廃棄物	☐	本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４月１日から８月３１日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	☑	三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

令和7年12月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明　示　項　目	明　　示　　事　　項		条　　件　　及　　び　　内　　容	
建設副産物情報交換システム	☑			三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
県内企業優先使用	□	県内企業優先使用	□	本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を三重県内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

令和7年12月

第１編　土木工事編（積算基準（下水道編）適用工事含む）

１．土日完全週休２日制工事（発注者指定型）試行要領

（目的）

第１条　建設業では、若年者の入職が年々減少し、将来の担い手不足が大きな課題となっている。担い手確保には、建設現場における労働環境の改善が必須であるため、週休２日（４週８休以上）の普及・定着に向けて土日完全週休２日制工事を試行する。

（定義）

第２条　土日完全週休２日制工事とは、工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間※1として、現場閉所※2を原則、すべての土曜日と日曜日に行うものをいう。

２　この要領において、通期の週休２日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が４週８休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう

※１　対象期間の考え方について、以下の期間は対象期間から除く

・準備期間
・後片付け期間
・夏季休暇（３日間）
・年末年始休暇（６日間）
・工場製作のみの期間
・工事事故等による不稼働期間
・天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間
・その他、受注者の責によらず休工を余儀なくされる期間

なお、発注者の指示により土日作業（同一週内での指示限る）を行った作業日は対象期間から除く。

※２　巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう

（対象工事）

第３条　すべての工事の案件を対象とする。ただし、以下の案件については対象外とする。なお、積算基準（港湾関係編）を用いて積算する案件については、第３編港湾等工事編を適用する。

① 契約工期が５０日未満の工事

② 現場閉所困難な工事

（入札公告等への明示）

第４条　　発注者は、入札公告において、「土日完全週休２日制工事（発注者指定型）経費補正なし」である旨を明示する。

（経費の計上）

第５条　週休２日に関する経費補正は行わないものとする。

２　算定する現場閉所日数は、土曜日・日曜日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天（降雨・降雪等）により休工した日も現場を閉所した日数に含めるものとする。

３　受注者は、月１回、工事現場の休工状況を監督員に報告すること。また、工事完成時に通期の週休２日の達成状況を報告すること。

（工事成績評定における評価）

第６条　対象期間内ですべての土曜日・日曜日の現場閉所が達成できた場合、工事成績採点表　創意工夫の評価（監督員）における【働き方改革】において加点評価する。

なお、現場見学会など、１週間以上前に判明した土日作業がある場合には、発注者との協議により土曜日・日曜日を別の日への振替えることができるが、工事成績評定の加点対象となるのは、原則、前後２週間以内の平日へ振替えた場合とする。

また、対象期間内ですべての土曜日・日曜日の現場閉所及び通期の週休２日が達成出来なかった場合でも、工事成績評定の減点は行わない。

（交替制への変更）

第７条　現場閉所により発注した工事において、現場条件の制約や社会的要請等により 現場閉所が困難な場合は、工事契約後、工事着手前に限り、発注者との協議によって、週休２日（現場閉所）から週休２日（交替制）に変更できるものとする。


なお、週休２日（交替制）に変更した場合、週休２日制試行要領 第１編 土木工事編「週休２日交替制工事（発注者指定型）」の試行要領に

基づき実施するものとする。

（その他）

第８条　「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※4が配付する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努 める。なお、掲示例等詳細については、以下のとおりとする。

【掲示の例・サイズ】Ａ３横サイズ(297×420mm)



【入手方法】

・ＨＰからダウンロードする場合

【三重県ダウンロードページ】

https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/HP/m0156500039_00002.htm

【三重労働局ダウンロードページ】

https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinnsei_00001.html

・直接受け取る場合

【配付先】厚生労働省三重労働局労働基準部監督課

・郵送で受け取る場合

厚生労働省三重労働局労働基準部監督課まで連絡（059-226-2106）

※４　建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和６年（２０２４年）４月１日から適用されており、これに向けて、長時間労働削減に関する自主的取組の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重労働局及び三重県建設業協会等で構成する組織。

附則　この要領は、平成 31 年４月１日から施行する。
附則　この要領は、令和２年４月１日から施行する。
附則　この要領は、令和３年４月１日から施行する。
附則　この要領は、令和３年 10 月１日から施行する。
附則　この要領は、令和４年６月１日から施行する。
附則　この要領は、令和５年４月１日から施行する。
附則　この要領は、令和５年７月１日から施行する。
附則　この要領は、令和６年７月１日から施行する。
附則　この要領は、令和７年４月１日から施行する。
附則　この要領は、令和７年７月１日から施行する。
附則　この要領は、令和８年７月１日から施行する。

【別紙　通期の週休２日の考え方】

通期の週休２日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が４週８休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう。

通期の週休２日は、以下のとおり、月１回の現場閉所状況を確認し、工事完成時に週休２日の達成状況を確認する。

A月

月	火	水	木	金	土	日
1	2	3 工事契日	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

A 月

・対象期間　　対象外（準備期間）
・現場閉所日数　対象外（準備期間）
・現場閉所日数/対象期間日数
　対象外
・土日現場閉所　対象外

B月

月	火	水	木	金	土	日
		1	2 工事着手	3	4	5
6	7	8	9 作業指示	10	11 土曜作業	12
13	14 振替え	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

B 月

・対象期間　　29 日
・現場閉所日数　 8 日
・現場閉所日数/対象期間日数
　8 日/29 日＝27.6…NG 工期全体で評価
・土日現場閉所　OK（土曜作業 OK、振替え OK）

C月

月	火	水	木	金	土	日
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26 工事完成	27	28	29	30

C 月

・対象期間　6 日
・現場閉所日数　2 日
・現場閉所日数/対象期間日数
　2 日/6 日＝33.3…　OK
・土日現場閉所　OK

準備・後片付け期間

対象期間

通期（工期全体）

・対象期間　35 日
・閉所日数　10 日
・現場閉所日数/対象期間日数
　10 日/35 日＝28.6…
・土日現場閉所　全て OK

2.【参考】土日完全週休２日制工事確認表

土日完全週休２日制工事　確認表

工事名				請負業者名	
工　期		～		現場代理人	
工事開始日		完成報告提出日			

対象期間内のすべての土日を指定土日として記入する

判定

週休２日	・月単位の週休２日	×
	・通期（対象期間全体）の週休２日	×
	・指定土日（成績加点）	×

監督員・現場代理人においても間違いがないか確認をお願いします。

※港湾工事の通期は成績評定のみ考慮。（港湾工事の補正係数に通期の考え方は無い）

| | | | | |

暴力団等不当介入に関する特記仕様書

1　契約の解除

南伊勢町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第３条及び第４条の規定による措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。

2　通報義務

暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。

⑴　受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

⑵　⑴により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。

⑶　受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

3　暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。

⑴　指名停止又は文書注意

暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。


⑵　暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の公表をする。

⑶　優良工事施工団体表彰の表彰日までに⑴による指名停止又は文書注意を受けた者については、町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。

20150302


計 画 平 面 図


S=1:250




計 画 平 面 図

S=1:250








工事名	古和浦棚橋臨線側溝整備工事		
工事場所	南伊勢町　古和浦　地内		
名称	平面図・標準断面図		
縮尺	図示	設計年月日	
工種	側溝工	設計者	
南伊勢町		図面番号	1/4

A 路 線 横 断 図

S=1:50


ANo. 0+5. 9



床　掘	1. 40
埋戻し	2. 80
As舗装	3. 25
As舗装版破砕	4. 00

DL=5. 000 , _____ _____ , DL=5. 000


ANo. 1+15. 0



床　掘	0. 40
埋戻し	0. 40
As舗装	1. 00
As舗装版破砕	0. 92

DL=5. 000 , _____ _____ , DL=5. 000


BNo. 0+7. 0



床　掘	0. 50
埋戻し	0. 30
As舗装	1. 67
As舗装版破砕	1. 67

DL=5. 000 , _____ _____ , DL=5. 000


ANo. 0



床　掘	1. 70
埋戻し	3. 50
As舗装	4. 00
As舗装版破砕	4. 00

DL=5. 000 , _____ _____ , DL=5. 000


ANo. 1



床　掘	0. 50
埋戻し	0. 50
As舗装	1. 00
As舗装版破砕	0. 82

DL=5. 000 , _____ _____ , DL=5. 000

BNo. 0




床　掘	2. 30
埋戻し	3. 50
As舗装	5. 32
As舗装版破砕	5. 84


DL=5. 000 , _____ _____ , DL=5. 000

工 事 名	古和浦棚橋竜線側溝整備工事		
工事場所	南伊勢町　古和浦　地内		
名称	横　断　図		
縮　尺	図　示	設計年月日	
工　種	側溝工	設 計 者	
南　伊　勢　町		図面番号	2/4

排水構造物展開図

V=1:25
H=1:50






工事名	古和浦棚橋竜線側溝整備工事		
工事場所	南伊勢町　古和浦　地内		
名称	展　開　図		
縮尺	図示	設計年月日	
工種	側溝工	設計者	
南伊勢町		図面番号	3/4


Co取壊断面図

S=1:50

ANo.0～ANo.0+5.9



ANo.0+5.9～ANo.1+15.0




BNo.0～BNo.0+2.5




各種詳細図

S=1:20


RVS300×300




RVS300×400




RVS300×600




RVS300×700



RVS300×800



台付管D600




数量表　　10m当り

名　称	規　格	単位	300×300	300×400	300×600	300×700	300×800
自由勾配側溝	無騒音型排水ドレン付	個	5	5	5	5	5
基礎砕石	t=100 RC-40	m^2	6.100	6.100	6.300	6.300	6.500
基礎コンクリート	18-8-40BB	m^3	0.510	0.510	0.530	0.530	0.550
同上型枠		m^2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
インバートコンクリート	18-8-25BB	m^3	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300

数量表　　10m当り

名　称	規　格	単位	D600
台付管	D600	個	4
基礎砕石	t=150 RC-40	m^2	6.500
敷モルタル		m^3	0.090


AS桝600×600×1400



数量表　　1基当り

名　称	規　格	数　量
基礎砕石	t=100 RC-40	1.06 m^2
基礎コンクリート	18-8-40	0.09 m^3
同上型枠		0.37 m^2
インバートコンクリート	18-8-25	0.03 m^3
AS型可変側溝用桝	600×600×1400	1 基
グレーチング蓋	600×600用	1 枚


AS桝600×600×1000




数量表　　1基当り

名　称	規　格	数　量
基礎砕石	t=100 RC-40	1.06 m^2
基礎コンクリート	18-8-40	0.09 m^3
同上型枠		0.37 m^2
インバートコンクリート	18-8-25	0.03 m^3
AS型可変側溝用桝	600×600×1000	1 基
グレーチング蓋	600×600用	1 枚

横断用
VS500×900



横断用
VS500×1000



数量表　　10m当り

名　称	規　格	単位	500×900	500×1000
自由勾配側溝	横断用	個	5	5
基礎砕石	t=150 RC-40	m^2	9.500	9.500
基礎コンクリート	18-8-25BB	m^3	1.275	1.275
同上型枠		m^2	3.000	3.000
インバートコンクリート	18-8-25BB	m^3	0.500	0.500

工事名	古和浦棚橋竜線側溝整備工事		
工事場所	南伊勢町　古和浦　地内		
名称	構造物撤去断面図・詳細図		
縮尺	図示	設計年月日	
工種	側溝工	設計者	
南伊勢町		図面番号	4/4