

令和 8 年度	() 第 号	工 事 設 計 書		実施設計	南 伊 勢 町		
工 事 名	南伊勢町古和浦コミュニティセンター新築工事						
施 工 場 所	度会郡南伊勢町 古和浦 地内			調査	令和	年 月 日	
工 種	建築一式工事			技師		係	
工 事 金 額	工 事 価 格 消費税相当額						
工 期	契約の日 ~ 240 日間			設計		検算	
工 事 の 仕 様 ・ 概 要			起 工 の 理 由 ・ 備 考				
仕 様 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事共通仕様書に準ずる 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築改修工事等共通仕様書に準ずる 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築物解体工事共通仕様書に準ずる 三重県公共工事共通仕様書に準ずる 概 要 鉄骨造平屋建て 延床面積262.14m2(79.30坪) ※本設計内訳書は参考とする。設計内訳書に記載が無くとも、設計図面に記載がある場合、外観上、構造上、設備上、当然必要と認められるものは、係員の指示に従い入札書記載の請負金額の範囲内において施工するものとする							

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
令和8年度 南伊勢町古和浦コミュニティセンター新築工事						
直接工事費		1.00	式			内訳書による
共通仮設費		1.00	式			
共通仮設費	積上げ分	1.00	式			内訳書による
純工事費		1.00	式			
現場管理費		1.00	式			
工事原価		1.00	式			
一般管理費		1.00	式			
工事価格		1.00	式			千円止
消費税相当額		1.00	式			10%
請負工事費						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
直接工事費						
A 建築工事		1.00	式			
B 電気設備工事		1.00	式			
C 機械設備工事		1.00	式			
D 外構工事		1.00	式			
直接工事費 ー 計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A 直接工事費						
1 直接仮設工事		1.00	式			
2 土工事		1.00	式			
3 地業工事		1.00	式			
4 コンクリート型枠工事		1.00	式			
5 鉄筋工事		1.00	式			
6 鉄骨工事		1.00	式			
7 防水工事		1.00	式			
8 石・タイル工事		1.00	式			
9 木工事		1.00	式			
10 屋根板金工事		1.00	式			
11 金属・プラスチック工事		1.00	式			
12 左官工事		1.00	式			
13 木製建具工事		1.00	式			
14 鋼製建具工事		1.00	式			
15 ガラス工事		1.00	式			
16 塗装工事		1.00	式			
17 内装工事		1.00	式			
18 外装工事		1.00	式			

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
19 家具工事		1.00	式			
20 調理機器工事		1.00	式			
21 雑工事		1.00	式			
A－計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
B 電気設備工事						
1 電灯設備工事		1.00	式			
2 動力設備工事		1.00	式			
3 電灯・動力幹線設備工事		1.00	式			
4 将来用太陽光発電設備工事		1.00	式			
5 構内情報通信網設備工事		1.00	式			
6 構内交換設備工事		1.00	式			
7 インターホン設備工事		1.00	式			
8 テレビ共聴設備工事		1.00	式			
9 非常警報装置設備工事		1.00	式			
B - 計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
C 機械設備工事						
1 給排水衛生設備工事						
1-1 屋外給水設備工事		1.00	式			
1-2 屋内給水設備工事		1.00	式			
1-3 屋外排水設備工事		1.00	式			
1-4 屋内排水通気設備工事		1.00	式			
1-5 衛生器具設備工事		1.00	式			
1-6 給湯設備工事		1.00	式			
1-7 ガス設備工事		1.00	式			
C-1-計						
2 空気調和設備工事						
2-1 空調機器設備工事		1.00	式			
2-2 空調配管設備工事		1.00	式			
2-3 換気設備工事		1.00	式			
C-2-計						
C - 計	C-1 + C-2					

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
D 外構工事						
1 土間止め壁工事		1.00	式			
2 スロープ外周土間・手摺工事		1.00	式			
3 ポーチ工事		1.00	式			
4 舗装工事		1.00	式			
D－計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-1 直接仮設工事						
水盛・やり方		269.00	m2			
墨出し・原寸型板		263.00	m2			
外部足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式) 高さ10m未満,階段共	305.00	m2			
安全手摺	最上段	82.40	m			
外部足場	脚立	5.90	m2			
内部足場	脚立	263.00	m2			
養生シート	メッシュシート	305.00	m2			
養生費	内部	263.00	m2			
竣工後引渡し前清掃	仕上ワックス共	263.00	m2			
A-1－計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-2 土工事						
根切り	機械	186.00	m3			
杭間ざらい		18.00	本			
埋め戻し	発生土 機械	132.00	m3			
盛土	発生土 機械	54.30	m3			
〃	機械 購入土	16.10	m3			
碎石（再生材）	基礎下	5.20	m3			
碎石（再生材）	土間下	22.60	m3			
ポリスチレンフォーム	t=25	226.00	m2			
ポリエチレンフィルム	t=0.15 立下げ300	289.00	m2			
A-2－計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-3 地業工事						
鋼管杭 216.3φ	ケンマⅢ工法 L=25.3m STK490 先端600Φ	18.00	セット			
管フタ・取付金具		18.00	セット			
裏当てリング		72.00	セット			
資材搬送費		1.00	式			
重機搬送費		1.00	式			
施工費		470.00	m			
溶接費		72.00	ヶ所			
現場管理費		1.00	式			
中詰め用吊りキャップ		18.00	セット			
A-3－計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-4 コンクリート型枠工事						
生コンクリート(捨て)	Fc-18N*15*25	4.30	m3			
生コンクリート(土間)	Fc-18N*15*25	31.10	m3			
生コンクリート(基礎)	Fc-24N*18*25	67.80	m3			
コンクリート打設手間	捨て	ポンプ°	4.30	m3		
〃	土間	ポンプ°	31.10	m3		
〃	基礎	ポンプ°	67.80	m3		
ポンプ圧送損料		1.00	式			
型枠損料	普通合板	325.00	m2			
型枠搬入費		325.00	m2			
A-4ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-5 鉄筋工事						
異形棒鋼 SD295A	D10	2.71	t			
〃	D13	5.89	t			
〃	D16	0.25	t			
〃 SD345	D19	2.58	t			
鉄筋加工組立費	スぺーサー結束線共	11.10	t			
鉄筋搬入費		11.10	t			
スクラップ		0.31	t			
鉄筋ガス圧接	D19-D19	1.00	式			
杭頭補強筋溶接	隅肉溶接	86.80	m			
A-5－計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-6 鉄骨工事						
□－200×200×9	BCR-295	3.06	t			
□－200×200×12	BCR-295	0.95	t			
□－100×100×4.5	STKR-400	0.19	t			
□－100×100×3.2	STKR-400	0.92	t			
□－100×100×2.3	STKR-400	0.63	t			
H－244×175×7×11	SS-400	6.87	t			
H－248×124×5×8	〃	0.71	t			
H－200×100×5.5×8	〃	1.17	t			
H－150×75×5×7	〃	0.42	t			
L－100×75×7	〃	0.63	t			
C－100×50×20×2.3	SSC-400	7.94	t			
C－100×50×20×3.2	〃	0.51	t			
ND200	L=340	4.08	m			
ND200	L=370	1.85	m			
PL－28 (ヘースパック)	SN-490B	0.43	t			
PL－12	SN-490B	0.05	t			
PL－9	〃	1.20	t			
PL－6	〃	0.95	t			

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
PL-4.5	〃	0.27	t			
HTB S10T	M20	1240.00	本			
〃	M12	175.00	本			
中ボルト	M12	3410.00	本			
〃	M12 l=150程度	304.00	本			
アンカーボルト	M12 L=400	82.00	本			
水平ブレース	M16 L=4.52 ターンバックル・羽子板付	4.00	本			
〃	M16 L=4.34 ターンバックル・羽子板付	4.00	本			
〃	M16 L=4.23 ターンバックル・羽子板付	4.00	本			
〃	M16 L=4.20 ターンバックル・羽子板付	4.00	本			
〃	M16 L=3.79 ターンバックル・羽子板付	4.00	本			
〃	M16 L=3.69 ターンバックル・羽子板付	8.00	本			
〃	M16 L=3.58 ターンバックル・羽子板付	2.00	本			
〃	M16 L=3.47 ターンバックル・羽子板付	8.00	本			
〃	M16 L=3.32 ターンバックル・羽子板付	8.00	本			
〃	M16 L=3.28 ターンバックル・羽子板付	4.00	本			
〃	M16 L=3.04 ターンバックル・羽子板付	4.00	本			
〃	M16 L=2.99 ターンバックル・羽子板付	2.00	本			
〃	M16 L=2.95 ターンバックル・羽子板付	4.00	本			

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
〃	M16 L=2.90 ターンバックル・羽子板付	8.00	本			
〃	M16 L=2.76 ターンバックル・羽子板付	4.00	本			
〃	M16 L=2.58 ターンバックル・羽子板付	8.00	本			
〃	M16 L=2.53 ターンバックル・羽子板付	4.00	本			
鉄骨工場加工費	Ndコア含む	26.73	t			
鉄骨工場溶接費	隅肉6mm換算	1.00	式			
現場建方費	Ndコア含む	26.73	t			
建方重機損料		1.00	式			
ベースパック取付費	ベースパック20-09F2無収縮共 グラウト材充填 アンカーチェック共	14.00	柱			
〃	ベースパック20-12F2無収縮共 グラウト材充填 アンカーチェック共	3.00	柱			
グラウト型枠	桟木囲い費	17.00	ヶ所			
アンカーボルト取付費	アンカーボルトM16 L=500	82.00	本			
高力ボルト締付費		1.00	式			
鉄骨工場塗装費	クロムフリー錆止め塗料JIS-K5674 2回	1330.00	m2			
鉄骨搬入費		26.73	t			
スクラップ		0.85	t			
柱底均し金物	KSハシラマン程度	17.00	ヶ所			
A-6ー計						

材 料		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-7 防水工事						
(シーリング)						
外壁サイディング	シーリング	15×10	変成シリコン	78.70	m	
金物取合い	シーリング	15×10	変成シリコン	8.80	m	
屋根取合い	シーリング	15×10	変成シリコン	11.10	m	
サッシ・アルミ廻り	シーリング	15×10	変成シリコン	118.00	m	
内部取合い	シーリング	15×10	変成シリコン	19.50	m	
内部額縁・面台	シーリング	10×10	シリコン	135.00	m	
内部化粧目地	シーリング	5×5	防カビシリコン	231.00	m	
A-7ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-8 石・タイル工事						
(石工事)						
御影石スロープ框	w400	1.00	ヶ所			
(タイル工事)						
床 磁器質タイル	150角	3.80	m2			
〃	w150 段鼻役物	5.50	m			
床 汚垂れ石タイル	w600xL2,200	1.00	ヶ所			
巾木 磁器質タイル	150角 H=80	0.20	m2			
A-8ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-9 木工事						
(和室造作)						
ころばし木床組み		13.00	m2			
縁甲板		3.30	m2			
床板		24.20	m2			
化粧柱	檜 105x105x2,600	9.00	本			
化粧吊束	檜 105x105x550	2.00	本			
化粧付け柱	檜 105x30x2,600	1.00	本			
敷居	檜 105x60	14.20	m			
鴨居	檜 105x45	14.20	m			
付け鴨居	杉柂 45x30	7.00	m			
畳寄せ	杉柂 30x45	11.70	m			
天井廻り縁	杉柂 30x45	29.90	m			
壁コーナー縁	入隅、出隅 杉柂 20x20	17.80	m			
障子枠	檜 25x110	12.80	m			
押入造作(中段・枕棚付)	1,868x1,150	2.00	ヶ所			
〃	1,852.5x1,150	1.00	ヶ所			
(一般木工事)						
WD建具枠	造作建材(オレフィンシート貼り)	68.40	m			

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
WD建具枠用額縁	〃	108.00	m			
AD・AW用額縁	〃	72.40	m			
屋根野地板張り	構造用合板t=12	337.00	m2			
壁:耐水合板(T-1)	t=12 LGS下地	9.50	m2			
腰壁:タ'イケンシステリアパネルフラット		27.30	m2			
巾木:タ'イケンシステリアパネル		30.30	m			
見切:タ'イケンシステリアパネル		23.60	m			
天井:タ'イケングラビ'オUb	t=3	43.50	m2			
軒天井:タ'イケンダ'イライト軒天30	t=12	51.40	m2			
天井:タ'イケンダ'イライト軒天羽目板	t=12	5.80	m2			
カーテンボックス	150x100xL3,900天井埋込 両側小口同材	1.00	ヶ所			
〃	150x100xL3,700 壁付け 両側小口同材	1.00	ヶ所			
〃	150x100xL1,800壁付け 両側小口同材	2.00	ヶ所			
〃	150x100xL1,000壁付け 両側小口同材	1.00	ヶ所			
神棚	w900xd400	1.00	ヶ所			
木製カウンター	タモ積層材t=40 420x1,600	1.00	ヶ所			
A-9ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-10 屋根板金工事						
嵌合式瓦棒葺	フッ素樹脂塗装鋼板t=0.4	336.00	m2			
ゴムアスルーフィング	t=1.2	336.00	m2			
棟包み	フッ素樹脂塗装鋼板t=0.4	28.00	m			
軒先唐草	フッ素樹脂塗装鋼板t=0.4上裏水切り共	56.30	m			
けらば水切り	フッ素樹脂塗装鋼板t=0.4上裏水切り共	37.50	m			
上裏水切り	フッ素樹脂塗装鋼板t=0.4上裏水切り共	93.80	m			
取合水切り	フッ素樹脂塗装鋼板t=0.4	10.90	m			
軒天取合水切り	フッ素樹脂塗装鋼板t=0.4	4.20	m			
軒樋	住宅用カラー軒樋w145	56.30	m			
堅樋	住宅用カラー堅樋75Φ	35.00	m			
付属金物	エルボ、排水管カバー、掴み金物	1.00	式			
ステンレスストレーナー	75φ	10.00	ヶ所			
自在ドレン		10.00	ヶ所			
揚重・搬入費		1.00	式			
副資材・消耗品費		1.00	式			
A-10ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-11 金属・プラスチック工事						
(金属)						
ステンレス面台水切り	t=1.5 d=100 L=1,465 片小口フサキ	1.00	ヶ所			
〃	t=1.5 d=100 L=1,100 片小口フサキ	1.00	ヶ所			
〃	t=1.5 d=100 L=550 両小口フサキ	1.00	ヶ所			
ステンレス床見切り	t=2.0 w40	5.30	m			
ステンレス溝レール	t=2.0 木建用	16.30	m			
館銘板	ステンレスHL t=2 彫り込み文字:13文字	1.00	ヶ所			
鋼板製片持ち底	カラーGL鋼板L2,200x片持ちd=600	1.00	ヶ所			
LGS壁下地	90形	156.00	m2			
LGS壁下地	65形	50.50	m2			
〃	50形	6.50	m2			
〃	19形	161.00	m2			
LGS壁開口補強	三方	13.00	ヶ所			
〃	四方(AW)	1.00	ヶ所			
LGS天井下地	19形	268.00	m2			
〃	25形	57.30	m2			
LGS天井下地水平補強		76.00	m2			
LGS天井開口補強	450×450	8.00	ヶ所			

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
(プラスチック他)						
外壁天井裏換気パイプ	VP75Φ キヤップ+防虫網付内部エルボ	8.00	ヶ所			
人工大理石面台	既製品 d=100 L=1,820+1,050 L形	1.00	ヶ所			
〃	既製品 d=100 L=2,400	1.00	ヶ所			
〃	既製品 d=100 L=700	1.00	ヶ所			
A-11ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-12 左官工事						
床 セルフレベリング	t=15	209.00	m2			
コンクリート金ゴテ押え		12.20	m2			
下地モルタル	タイル下地	5.40	m2			
壁 モルタル金ゴテ仕上		28.60	m2			
階段 モルタル金ゴテ仕上		0.50	m2			
A-12ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-13 木製建具工事						
(木製建具)						
WD-1 3.40x2.00	両引き分けフラッシュ戸 有効開口:800	1.00	ヶ所			
WD-2 1.75x1.90	引違いフラッシュ戸(きつね戸)	1.00	ヶ所			
WD-3 3.60x1.90	4枚建て引違いフラッシュ戸(きつね戸)	1.00	ヶ所			
WD-4 3.60x1.90	4枚建て引違いフラッシュ戸	1.00	ヶ所			
WD-5 1.65x1.90	引違いフラッシュ戸	1.00	ヶ所			
WD-6 0.90x1.9	片引きハンガーフラッシュ戸 有効開口:900(自閉装置付き)	1.00	ヶ所			
WD-7 0.80x1.90	片引きハンガーフラッシュ戸 有効開口:800(自閉装置付き)	2.00	ヶ所			
WD-8 0.90x1.90	片引きハンガーフラッシュ戸 有効開口:950(自閉装置付き)	1.00	ヶ所			
WD-9 0.80x1.90	片開きフラッシュドア	1.00	ヶ所			
WD-10 1.70x1.90	片開きフラッシュドア	1.00	ヶ所			
WD-11 2.76x2.00	6枚建て分割スライド折戸	1.00	ヶ所			
WD-12 1.70x2.00	引違いフラッシュ戸	1.00	ヶ所			
F-1 1.75x1.90	引違い襖戸	3.00	ヶ所			
S-1 1.75x1.53	引違い障子戸 ワーロンアクリル共	2.00	ヶ所			
搬入取付調整費		1.00	式			
(トイレブース)						
TB-1 (2.55+0.56+0.56)x1.90	女子便所	1.00	ヶ所			

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
TB-2 1.43x1.90	男子便所	1.00	ヶ所			
TB-3 (0.725+0.56)x1.90	〃	1.00	ヶ所			
TB-4 0.60x1.90	〃 衝立	1.00	ヶ所			
搬入取付調整費		1.00	式			
A-13－計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-14 鋼製建具工事						
(アルミ製建具)						
AD-1 2.025x2.15	片引きハンガー戸	1.00	ヶ所			
AD-2 2.00x2.00	両開き框ドア	1.00	ヶ所			
AD-3 0.20x2.00	片開き框ドア	1.00	ヶ所			
AD-4 1.60x2.10	2連引違い戸	2.00	ヶ所			
AW-1 1.60x1.10	引違い窓	2.00	ヶ所			
AW-2 0.30x1.20	嵌め殺し窓	2.00	ヶ所			
AW-3 1.70x1.50	引違い窓	2.00	ヶ所			
AW-4 1.30x1.20	引違い窓	2.00	ヶ所			
AW-5 3.47x1.10	2連引違い窓	1.00	ヶ所			
AW-6 3.66x0.60	4連排煙窓	1.00	ヶ所			
AW-7 1.50x1.20	引違い窓	1.00	ヶ所			
AW-8 1.10x1.20	引違い窓	1.00	ヶ所			
AW-9 0.65x0.80	引違い窓	2.00	ヶ所			
AW-10 1.00x1.60	嵌め殺し窓	1.00	ヶ所			
AW-11 1.40x0.80	引違い内装窓	1.00	ヶ所			
搬入取付調整費	法定福利費含む	1.00	式			
A-14ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-15 ガラス工事						
網入りフロート板ガラス	t=6.8	0.20	m2			
複層ガラス	(フロートt5+A6+フロートt5)	13.40	m2			
複層ガラス	(フロートt3+A6+フロートt3)	16.70	m2			
透明強化ガラス	t=6	4.10	m2			
フロート板ガラス	t=5	1.10	m2			
型板ガラス	t=4	2.20	m2			
ガラス押え シーリング		1.00	式			
ガラスクリーニング		1.00	式			
A-15ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-16 塗装工事						
(外部)						
EP-G 合成樹脂エマルジョン塗料	軒天:ケイカルボード面 素地ごしらえA種	2.40	m2			
(内部)						
EP-G 合成樹脂エマルジョン塗料	ボード面 素地ごしらえA種	64.60	m2			
1-UC 1液性ポリウレタン樹脂ワニス	木部 素地ごしらえA種	1.10	m2			
OSCL オイルステインクリアラッカー	木面細巾物 素地ごしらえA種	97.20	m			
A-16ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-17 内装工事						
床 複合フローリング*	t=15 直張り	138.00	m2			
複合フローリング*	t=15	2.70	m2			
ビニル床シート	t=2.0 折り上げ巾木共	52.30	m2			
耐尿性ビニル床シート	t=2.0	27.50	m2			
畳		14.00	帖			
和室用ネタ*フォーム	t=40	26.10	m2			
壁 PB	t=12.5	249.00	m2			
耐水PB	t=12.5	105.00	m2			
化粧PB	t=12.5	13.30	m2			
化粧ケイカル板	t=6 目透し張	110.00	m2			
ケイカル板	t=6 目透し張	58.20	m2			
ビニールクロス	AA級	213.00	m2			
巾木 塩ビ*	H=60	46.80	m			
木製化粧巾木	H=60	20.20	m			
天井 PB	t=9.5 クロス下 継目処理	66.50	m2			
化粧PB	t=9.5	109.00	m2			
〃	t=9.5 木目	27.50	m2			
ケイカル板	t=6 目透し張	15.40	m2			

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-18 外装工事						
窯業サイディング	t=16 横張り	212.00	m2			
〃	t=16(木目) タテ張り	7.10	m2			
出隅コーナー 横貼り同材		25.50	m			
透湿防水シート	取合シール共	219.00	m2			
専用アルミ土台水切	カラーアルミ	66.90	m			
専用通気見切り金物	カラーアルミ	85.30	m			
屋根軒先幕板	不燃化粧板180 塗装品取合シール共	56.30	m			
屋根けらば幕板	不燃化粧板180 塗装品取合シール共	37.50	m			
屋根幕板コーナー	不燃化粧板180 塗装品	8.00	ヶ所			
揚重・搬入費		1.00	式			
副資材・消耗品費		1.00	式			
発生材処分費		1.00	式			
A-18ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-19 家具工事						
下駄箱	2000×1470×350 メラ・ポリフラッシュ	1.00	ヶ所			
木製棚(本棚)	4080×1900×900 ラワン合板・杉	1.00	ヶ所			
事務室木製カウンター	1600×250 タモ積層材	1.00	ヶ所			
調理室 調理台	1100×500×h800 ポリフラッシュ天板ステンレスPL貼り	1.00	ヶ所			
〃 吊戸棚	3865×800×450 ポリフラッシュ	1.00	ヶ所			
搬入取付調整費		1.00	式			
A-19ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-20 調理機器工事						
システムキッチン	12400タイプ° ヒールトインコンロ,ステンレスシンク, レンジフード°,吊戸棚	1.00	セット			
ステンレス業務用調理台	パイプ°棚付き 1400x600xd800	1.00	台			
ステンレス調理台	独立タイプ° ステンレスシンク付き 1800x900xh800	1.00	台			
搬入取付調整費		1.00	式			
A-20ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-21 雑工事						
壁:高性能ガラスウール	24kg品 厚100	220.00	m2			
天井:高性能ガラスウール	24kg品 厚100	269.00	m2			
掲示板(マグネット)	アルミ枠 w1,600xh900	1.00	ヶ所			
屋外掲示板	アルミ製 自立型(基礎別)w1,800xh900	1.00	ヶ所			
室名札	アクリル製 250×60 壁付	7.00	ヶ所			
ピクトサイン	アクリル製 200x2000 壁付	3.00	ヶ所			
化粧鏡	ステンレス枠 w1,432xh900	1.00	ヶ所			
〃	ステンレス枠 w900xh900	1.00	ヶ所			
〃	ステンレス枠 w400xh600	1.00	ヶ所			
宅配ボックス	溶融亜鉛メッキ鋼板仕上床固定 350x400xh600 前入れ前出し	1.00	ヶ所			
郵便受け	大型 壁付け前入れ前出し	1.00	ヶ所			
消火器	ABC-10型	2.00	個			
ステンレスカーテンレール	w	17.60	m			
壁面収納式可動ステージ	3,000x2,000xH200	1.00	台			
A-21ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
B-1 電灯設備工事						
電線管	PF(16) 一重管 インペイ	25.00	m			
電線管	PF(22) 一重管 インペイ	219.00	m			
電線管	PF(28) 一重管 インペイ	9.00	m			
電線管	HI(28) 露出	3.00	m			
電線	EM-EEF1.6-2C コロガシ	104.00	m			
電線	EM-EEF2.0-2C コロガシ	14.00	m			
電線	EM-EEF1.6-3C コロガシ	156.00	m			
電線	EM-EEF2.0-3C コロガシ	187.00	m			
電線	EM-EEF1.6-2C 可ト管内	25.00	m			
電線	EM-EEF2.0-2C 可ト管内	33.00	m			
電線	EM-EEF1.6-3C 可ト管内	18.00	m			
電線	EM-EEF2.0-3C 可ト管内	187.00	m			
電線	EM-CE3.5°-3C 管内	3.00	m			
ボックス類		1.00	式			
LED照明器具	A	6.00	灯			
LED照明器具	B	4.00	灯			
LED照明器具	C	16.00	灯			
LED照明器具	D	4.00	灯			

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
LED照明器具	E	11.00	灯			
LED照明器具	F	10.00	灯			
LED照明器具	G	1.00	灯			
LED照明器具	H	4.00	灯			
非常用照明器具	ア	1.00	灯			
非常用照明器具	イ	1.00	灯			
高輝度C級蓄光 避難誘導ステッカー標識	200×200（天井取付プレート共） ウ	1.00	枚			
高輝度C級蓄光 避難誘導ステッカー標識	150×150（天井取付プレート共） エ（片面標識）	1.00	枚			
（ON表示・ネーム付） ワイト型埋込スイッチ	●×1（ワイトプレート）	4.00	個			
（ON表示・ネーム付） ワイト型埋込スイッチ	●×2（ワイトプレート）	2.00	個			
（ON表示・ネーム付） ワイト型埋込スイッチ	●×3（ワイトプレート）	2.00	個			
（ON表示・ネーム付） ワイト型埋込スイッチ	●×8（ワイトプレート）	1.00	個			
（ON表示・ネーム付） ワイト型埋込スイッチ	●3×1（ワイトプレート）	4.00	個			
（ON表示・ネーム付） ワイト型埋込スイッチ	●×3+●3×2（ワイトプレート）	1.00	個			
設備機器用スイッチ	（取付手間のみ）	1.00	個			
熱線センサー付自動スイッチ	親器	3.00	個			
熱線センサー付自動スイッチ	子器（換気扇連動型）	2.00	個			
埋込コンセント	2P15A×1（カラープレート）	1.00	個			
埋込コンセント	2P15A×2（カラープレート）	10.00	個			

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
埋込コンセント	2P15A.E×1+ET (カラープレート)	10.00	個			
埋込コンセント	2P15A.E×2+ET (カラープレート)	19.00	個			
埋込コンセント	200V-2P20A.E (カラープレート)	1.00	個			
防水コンセント	2P15A×2+ET 抜け止め	5.00	個			
フローコンセント プロジェクター用	2P15A×1 (ロック付) 床アップ式	1.00	個			
フローコンセント	2P15A×2 (ロック付) 床アップ式	2.00	個			
漏電保護付手元開閉器	2P20A (屋外防雨箱入)	1.00	個			
B-1ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
B-2 動力設備工事						
電線管	PF(28) 一重管 インペイ	10.00	m			
電線管	HI(28) 露出	12.00	m			
電線	EM-CE5.5°-4C コロガシ	43.00	m			
電線	EM-CE5.5°-4C 可ト管内	10.00	m			
電線	EM-CE5.5°-4C 管内	12.00	m			
ボックス類		1.00	式			
漏電保護付手元開閉器	3P30A (屋外防雨箱入)	3.00	個			
B-2ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
B-3 電灯・動力幹線設備工事						
電線管	CP(51) 露出	8.00	m			
電線管	CP(51) インペイ	26.00	m			
金属製可引電線管	ビニル被覆有・防水(50) WP	2.00	か所			
電線管	HI(16) 地中	13.00	m			
電線	EM-E 22°	14.00	m			
電線	EM-CET38°-3C 管内	36.00	m			
引き込み開閉器盤	SW-1 (屋外防雨型) (重耐塩仕様)	1.00	面			
電灯・動力分電盤	LM-1 (埋込型)	1.00	面			
引き込み口金物	腕金3.2-700L	1.00	組			
接地工事	ED (材工共)	2.00	か所			
塗装工事費	OP2回塗り	1.00	式			
申請試験費		1.00	式			
B-3ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
B-4 将来用太陽光発電設備工事						
電線管	FEP(30) 地中	35.00	m			
電線管	HI(16) 地中	4.00	m			
電線	EM-E 8°	5.00	m			
電線	EM-CE8°-3C 可とう管内	24.00	m			
接地工事	ED (材工共)	1.00	か所			
B-4ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
B-5 構内情報通信網設備工事						
電線管	PF(16) 一重管 インペイ	55.00	m			
電線管	PF(22) 一重管 インペイ	6.00	m			
(伝送測定試験含む) LAN用ケーブル	CAT6-8C コロガシ	2.00	m			
(伝送測定試験含む) LAN用ケーブル	CAT6-8C 可とう管内	84.00	m			
呼び線	1.2mm被覆付き 可とう管内	6.00	m			
ボックス類		1.00	式			
ノズルプレート	樹脂製(角) 配線引出用	1.00	個			
LAN用受け口(壁付)	CAT5E-8極8心 カラープレート	6.00	個			
B-5ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
B-6 構内交換設備工事						
電線管	PF(16) 一重管 インペイ	8.00	m			
電線管	PF(22) 一重管 インペイ	6.00	m			
電線管	HI(16) 地中	9.00	m			
電線	EM-E 5.5°	10.00	m			
電線	EBT 0.4-4P 可トウ管内	11.00	m			
呼び線	1.2mm被覆付き 可トウ管内	6.00	m			
ボックス類		1.00	式			
端子盤	T-1	1.00	面			
電話受け口(壁付)	6極4心 モジュールジャック カラープレート	2.00	個			
電話+情報受け口(床付)	6極4心モジュール+カテゴリ-6用モジュール	1.00	個			
接地工事	ED (材工共)	1.00	か所			
B-6ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
B-7 インターホン設備工事						
電線管	PF(16) 一重管 インペイ	11.00	m			
電線	EM-AE1.2-2C コロガシ	9.00	m			
電線	EM-AE1.2-3C コロガシ	3.00	m			
電線	EM-AE1.2-2C 可トヨ管内	8.00	m			
電線	EM-AE1.2-3C 可トヨ管内	8.00	m			
ボックス類		1.00	式			
モニター付親機＋カメラ付子機		1.00	組			
トイレ呼出表示装置		1.00	面			
トイレ呼出釦	ひも付	2.00	個			
B-7ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
B-8 テレビ共聴設備工事						
電線管	PF(16) 一重管 インペイ	9.00	m			
電線管	PF(22) 一重管 インペイ	6.00	m			
電線	EM-5C-FB コロガシ	35.00	m			
電線	EM-5C-FB 可とう管内	9.00	m			
呼び線	1.2mm被覆付き 可とう管内	6.00	m			
ボックス類		1.00	式			
増幅器	CATV用 35dB	1.00	個			
分配器	2分配	1.00	個			
テレビ受け口	(中間) カラープレート	1.00	個			
テレビ受け口	(端末) カラープレート	2.00	個			
B-8ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
B-9 非常警報装置設備工事						
電線管	PF(22) 一重管 インペイ	3.00	m			
電線	EM-EEF2.0-3C コロガシ	4.00	m			
電線	EM-EEF2.0-3C 可とう管内	3.00	m			
ボックス類		1.00	式			
非常警報装置	BT内蔵型（埋込型）	1.00	面			
B-9－計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
C-1-1						
屋外給水設備工事						
水道用硬質塩化ビニル管	屋外埋設 HIVP 20A	11.00	m			
水道用硬質塩化ビニル管	屋外埋設 HIVP 25A	22.00	m			
水道用硬質塩化ライニング鋼管	屋内一般 SGP-VA 20A	2.00	m			
仕切弁	JIS10K 20A	4.00	個			
仕切弁	JIS10K 25A	1.00	個			
弁柵	VC-P	5.00	個			
保温工事		1.00	式			
土工事		1.00	式			
地中埋設標示		1.00	式			
水道メーター,止水栓移設費		1.00	式			
既設管接続費		1.00	式			
C-1-1-計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
C-1-2						
屋内給水設備工事						
水道用硬質塩化ビニル管	屋内一般 HIVP 20A	9.00	m			
水道用硬質塩化ビニル管	便所 HIVP 20A	19.00	m			
水道用硬質塩化ビニル管	便所 HIVP 25A	5.00	m			
水道用硬質塩化ビニリング鋼管	屋内一般 SGP-VA 20A	3.00	m			
水道用硬質塩化ビニリング鋼管	便所 SGP-VA 20A	5.00	m			
ボール弁	20A (CV付)	1.00	個			
フレキシブル継手	20φ×300L (SUS製)	1.00	個			
保温工事		1.00	式			
土工事		1.00	式			
スリーブ費		1.00	式			
C-1-2ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
C-1-3						
屋外排水設備工事						
硬質塩化ビニル管	屋外埋設 VP 100A	59.00	m			
硬質塩化ビニル管	屋外埋設 VP 125A	10.00	m			
硬質塩化ビニル管	屋外埋設通気 VP 75A	5.00	m			
硬質塩化ビニル管 (カラー)	屋外露出 VP 75A	5.00	m			
臭突	露出形 75A	1.00	個			
小口径塩ビインバート桧	Aタイプ 100-200 塩ビ蓋 ～500 90L (グリーン桧)	1.00	組			
小口径塩ビインバート桧	Aタイプ 100-200 塩ビ蓋 501～800 90YS	1.00	組			
小口径塩ビインバート桧	Aタイプ 125-200 塩ビ蓋 501～800 90YS	2.00	組			
小口径塩ビインバート桧	Aタイプ 125-200 T-8蓋 801～1200 90L	1.00	組			
塩ビ製雨水桧 (ハケツ付)	Aタイプ 100-200 塩ビ蓋 ～500 90L	4.00	組			
塩ビ製雨水桧 (ハケツ付)	Aタイプ 100-200 塩ビ蓋 501～800 90Y	3.00	組			
塩ビ製雨水桧 (ハケツ付)	Aタイプ 100-200 塩ビ蓋 801～1200 90Y	4.00	組			
土工事		1.00	式			
はつり補修費	コア抜き補修	1.00	式			
C-1-3ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
C-1-4 屋内排水通気設備工事						
硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 40A	3.00	m			
硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 50A	5.00	m			
硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 75A	5.00	m			
硬質塩化ビニル管	便所 VP 40A	9.00	m			
硬質塩化ビニル管	便所 VP 50A	4.00	m			
硬質塩化ビニル管	便所 VP 75A	8.00	m			
硬質塩化ビニル管	便所 VP 100A	10.00	m			
硬質塩化ビニル管	屋内一般通気 VP 50A	2.00	m			
硬質塩化ビニル管	便所通気 VP 50A	6.00	m			
硬質塩化ビニル管	便所通気 VP 65A	10.00	m			
床上掃除口	COA 80A	2.00	個			
床上掃除口	COA 100A	2.00	個			
通気金物	VC 65A 埋込形	1.00	個			
保温工事		1.00	式			
塗装工事		1.00	式			
土工事		1.00	式			
スリーブ費		1.00	式			
C-1-4ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
C-1-5 衛生器具設備工事						
洋風便器（便蓋無）	CFS498BK、SP498AY、TCF5534AUPR 他付属品共	1.00	組			
洋風便器（便蓋有）	CFS498BK、SP498AY、TCF5534AU 他付属品共	2.00	組			
背もたれ	EWC383CR、他付属品共	1.00	組			
センサー一体形小便器	UFS900R、他付属品共	2.00	組			
洗面器(カウンター形)(ホール×1)	MC60 W=1400 他付属品共	1.00	組			
洗面器(カウンター形)(ホール×1)	MC60 W=900 他付属品共	1.00	組			
壁掛洗面器	L210CM、TLE28SS1A 他付属品共	1.00	組			
壁掛洗面器	L270CM、TLE33SB3A 他付属品共	1.00	組			
手洗器	LSA90AAP 他付属品共	1.00	組			
マルチシンク	SK500、T200BSQ13 他付属品共	1.00	組			
跳ね上げ手すり	T112HK7R、他付属品共	1.00	組			
L形手すり	T112CL10、他付属品共	2.00	組			
L形手すり	T112CL12、他付属品共	1.00	組			
小便器用手すり	T112CU22、他付属品共	1.00	組			
化粧鏡	YM4560F	1.00	枚			
化粧鏡	YMK51K	1.00	枚			
湯水混合水栓	TKS05311J	1.00	個			
吐水口回転形横水栓	T200SNR13C	1.00	個			

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
C-1-6						
給湯設備工事						
WHG-1 ガス瞬間給湯器	屋外壁掛形給湯専用24号 耐重塩害仕様	1.00	台			
	他付属品共					
一般配管用ステンレス鋼管	屋内一般 20A	9.00	m			
フレキシブル継手	20φ×300L (SUS製)	1.00	個			
保温工事		1.00	式			
土工事		1.00	式			
スリーブ費		1.00	式			
C-1-6ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
C-1-7						
ガス設備工事						
PGH-1 プロパンガス集合装置	50Kg 2+2本立て 他付属品共	1.00	組			
塩化ビニル被覆鋼管	屋外埋設 20A	2.00	m			
塩化ビニル被覆鋼管	屋外埋設 25A	8.00	m			
塩化ビニル被覆鋼管	屋内一般 20A	9.00	m			
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 20A	5.00	m			
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 25A	4.00	m			
ガスコック	GC 20A	2.00	個			
ガスコック	GC 25A	1.00	個			
単口ヒューズコック		2.00	個			
ガス漏れ警報器		4.00	個			
フレキシブル継手	LPG用	1.00	個			
塗装工事		1.00	式			
土工事		1.00	式			
地中埋設標示		1.00	式			
スリーブ費		1.00	式			
C-1-7ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
C-2-1						
空調機器設備工事						
ACP-1	壁掛形	1.00	台			
空冷ヒートポンプ式エアコン	冷房能力 4.0kW					
	暖房能力 5.0kW					
同上用		1.00	台			
ドレンアップ装置(新設)						
ACP-2	壁掛形	1.00	台			
空冷ヒートポンプ式エアコン	冷房能力 5.6kW					
	暖房能力 6.3kW					
	付属品共					
ACP-3	壁掛形	1.00	台			
空冷ヒートポンプ式エアコン	冷房能力 10.0kW					
	暖房能力 11.2kW					
	付属品共					
ACP-4	天井カセット4方向吹 同時ツイン	2.00	台			
空冷ヒートポンプ式エアコン	冷房能力 14.0kW					
	暖房能力 16.0kW					
	付属品共					
ACR-1	壁掛形ルームエアコン	1.00	台			
空冷ヒートポンプ式エアコン	冷房能力 2.5kW					
	暖房能力 2.8kW					
同上用		1.00	台			
ドレンアップ装置(新設)						
屋外機基礎	既製コンクリート製	1.00	式			
天井開口補強		1.00	式			
既設品エアコン据付費		1.00	式			
C-2-1ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
C-2-2						
空調機器設備工事						
断熱材被覆銅管	(ガス管) 9.5 φ 保温厚20mm	24.00	m			
断熱材被覆銅管	(ガス管)12.7 φ 保温厚20mm	14.00	m			
断熱材被覆銅管	(ガス管)15.9 φ 保温厚20mm	46.00	m			
断熱材被覆銅管	(液管) 6.4 φ 保温厚10mm	38.00	m			
断熱材被覆銅管	(液管) 9.5 φ 保温厚10mm	46.00	m			
硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 25A	11.00	m			
硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 30A	39.00	m			
硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 40A	13.00	m			
ドレントラップ	30A	2.00	個			
ドレントラップ	40A	1.00	個			
保温工事		1.00	式			
土工事		1.00	式			
二次側配線工事		1.00	式			
スリーブ費		1.00	式			
C-2-2ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
C-2-3 換気設備工事						
VF-1	天井換気扇 低騒音形 インテリア格子タイプ° 120m³/h×100pa 付属品共	1.00	台			
VF-2	天井換気扇 低騒音形 インテリア格子タイプ° 140m³/h×85pa 付属品共	1.00	台			
VF-3	天井換気扇 低騒音形 インテリア格子タイプ° 160m³/h×80pa 付属品共	1.00	台			
VF-4	天井換気扇 低騒音形 インテリア格子タイプ° 250m³/h×80pa 付属品共	4.00	台			
VF-5	天井換気扇 低騒音形 サニタリー用 130m³/h×80pa 付属品共	1.00	台			
VF-6	天井換気扇 低騒音形 サニタリー用 240m³/h×100pa 付属品共	1.00	台			
VF-7	天井換気扇 低騒音形 サニタリー用 270m³/h×100pa 付属品共	1.00	台			
VF-8	天井換気扇 低騒音形 オール金属製 120m³/h×75pa 付属品共	1.00	台			
FE-1	排風機 厨房用ストレートシロッコファン 1200m³/h×150pa	1.00	台			
	付属品共					
OG-1	外気取入口 自然給気ユニット(壁据付) 150φ 接続用 フィルター付	3.00	個			
OG-2	外気取入口 深形SUS・パイプフード(ガリ付) 200φ	4.00	個			
OG-3	外気取入口 深形SUS・パイプフード(ガリ付) 300φ	2.00	個			
深形SUS・PF(ガリ付)	天井換気扇用 100φ	4.00	個			
深形SUS・PF(ガリ付)	天井換気扇, レンジフードファン, OG-1用 150φ	11.00	個			
深形SUS・PF(ガリ付)	ストレートシロッコファン用 300φ	1.00	個			
スパイラルダクト	SD 100φ	11.00	m			
スパイラルダクト	SD 150φ	12.00	m			

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
スパイラルダクト	SD 200φ	15.00	m			
スパイラルダクト	SD 300φ	17.00	m			
風量調節ダンパー	VD 300φ	1.00	個			
SUS304製 排気フード	1500×700×820H GF、ハイガードダンパー	1.00	個			
吹出口	VHS 250×250 フィルター付	4.00	個			
吹出口	VHS 700×700 フィルター付	1.00	個			
制気口ボックス	450×450×350H GW25mm内貼り	4.00	個			
制気口ボックス	900×890×500H GW25mm内貼り	1.00	個			
たわみ継手	300φ	1.00	組			
保温工事		1.00	式			
吹出口用短管工事		1.00	式			
天井開口補強		1.00	式			
外壁開口費		1.00	式			
C-2-3ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
D-1 土間止め壁工事						
根切り	機械	5.00	m3			
埋め戻し	発生土 機械	0.70	m3			
残土処分		4.20	m3			
砕石（再生材）	基礎下	1.40	m3			
生コンクリート(捨て)	Fc-18N*15*25	0.70	m3			
生コンクリート(基礎)	Fc-24N*18*25	4.70	m3			
コンクリート打設手間 捨て		0.70	m3			
〃 基礎・躯体	ポンプ	4.70	m3			
ポンプ圧送損料		1.00	式			
型枠損料	普通合板	11.40	m2			
〃	打放し合板	34.40	m2			
型枠搬入費		45.90	m2			
化粧目地		57.40	m			
異形棒鋼 SD295A	D10	0.09	t			
〃	D13	0.30	t			
鉄筋加工組立費	スパーサー結束線共	0.38	t			
鉄筋搬入費		0.30	t			
あと施工アンカー	接着系アンカーD10 横打ち	5.00	本			

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
D-2 スロープ及び外周土間・手摺工事						
【スロープ及び外周土間】						
根切り	機械	2.50	m3			
埋め戻し	発生土 機械	0.70	m3			
残土処分		1.80	m3			
盛土		5.00	m3			
碎石（再生材）	土間下	5.50	m3			
生コンクリート(土間)	Fc-18N*15*25	6.70	m3			
コンクリート打設手間 土間	ポンプ	6.70	m3			
ポンプ圧送損料		1.00	式			
型枠損料	普通合板	0.80	m2			
型枠搬入費		0.80	m2			
異形棒鋼 SD295A	D10	0.66	t			
〃	D13	0.02	t			
鉄筋加工組立費	スパーサー結束線共	0.66	t			
鉄筋搬入費		0.66	t			
床 磁器質タイル	150角	11.40	m2			
階段 段鼻ノンスリップタイル		6.50	m			
床 コンクリート金ゴテ押え		53.70	m2			

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
モルタル金ゴテ仕上	階段踏み面	1.70	m2			
【手 摺】						
屋外用スロープ手摺【手摺A】 アルミ製	水平 40Φ 1段手摺 L=0.8+3.1+1.57+(勾配)5.6	1.00	ヶ所			
〃 【手摺B】	勾配 40Φ 1段手摺 L=1.15+2.31+(勾配)6.1	1.00	ヶ所			
〃 【手摺C】	勾配 40Φ 1段手摺 L=1.125+(勾配)0.68+(勾配)0.68	1.00	ヶ所			
〃 【手摺D】	勾配 40Φ 1段手摺 L=(勾配)0.87	1.00	ヶ所			
D-2-計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
D-3 ポーチ工事						
盛土	機械	2.10	m3			
砕石（再生材）	土間下	0.60	m3			
生コンクリート(土間)	Fc-18N*15*25	0.80	m3			
コンクリート打設手間 土間		0.80	m3			
土間コンクリート均し		5.30	m2			
型枠損料	普通合板	0.60	m2			
型枠搬入費		0.60	m2			
異形棒鋼 SD295A	D10	0.05	t			
〃	D13	0.02	t			
鉄筋加工組立費	スペーサー結束線共	0.07	t			
鉄筋搬入費		0.07	t			
床 磁器質タイル	150角	5.30	m2			
〃 （段鼻）	たれ付き役物 w150	5.40	m			
床 盲人警告タイル	300角	0.30	m2			
床 下地モルタル	タイル下地	5.60	m2			
ピットモルタル		1.20	m			
ステンレスラインピット	L=1,200 ステンレススクレーピング蓋	1.00	ヶ所			
D-3ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
D-4 舗装工事						
すきとり	機械	10.90	m3			
残土処分	場外運搬 自由処分	1.00	式			
アスファルト舗装 車道	密粒度アスコンt=40路盤工t=150	72.80	m2			
地先境界ブロック	120x120x600	18.00	m			
D-4－計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
共通仮設費 積上げ分						
【工事施設費】						
仮囲い		88.00	m			
通路鉄板敷き	t=22	48.20	m2			
コンパネ道路側溝養生		1.00	式			
【環境安全費】						
交通誘導員		30.00	人			
【機械器具費】						
機械器具費		1.00	式			
【その他】						
材料試験費	鉄骨探傷検査費 コンクリート強度試験	1.00	式			
化学物質濃度測定費	ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレン5種測定 ハッシブ法	1.00	式			
D-4－計						