

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日			
積算基準適用版			
一般材料地区		Q00：伊勢 5	
適用単価地区	生コン	Q02：伊勢D / 小型 4 t	
	石材	Q02：伊勢 5 / 小型 2 t ~ 4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
	共通仮設費	主たる工種	0 4：道路改良工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5 %以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1 . 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2 . 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4．安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5．役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6．技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7．営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1 . 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2 . 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3 . スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	一次避難場所（第二コイ谷 他）整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法現場制約あり	m3	7					単-1号 週休有
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	14					単-2号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7					単-3号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	14					単-4号 週休有
移設工		式	1					単-5号 週休有
コンクリート		式	1					
コンクリート打設工		m3	6.9					単-6号 週休有
コンクリート打設工		m3	5.7					単-7号 週休有
砕石敷均工		m2	81					単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	一次避難場所（第二コイ谷 他）整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠工		m2	17.7					単-9号 週休有
防止柵工		式	1					
転落防止柵設置工		m	21					単-10号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					

設計内訳書

工事名	一次避難場所（第二コイ谷 他）整備工事	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 共通仮設費	主たる工種 施工地域	道路改良工事 補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 南伊勢町 上下水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法現場制約あり								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-11号		
人肩運搬 (土地改良)		運搬距離区分 = 60m未満 :	t	2.35			DB102080 管理費区分 無 単-12号		
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-13号		
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-14号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-15号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	移設工				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 現場制約あり：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-11号	
埋戻し		施工方法 = 現場制約あり：土質 = 土砂：締固めの有無 = 有り：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-16号	
普通作業員			人	1					R0102 管理費区分 無	
軽作業員			人	1					R0103 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-17号			
人肩運搬（土地改良）		運搬距離区分 = 60m未満：	t	1			DB102080 管理費区分 無 単-12号			
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート打設工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-17号			
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石敷均工			単位	m2	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網敷設（治山林道）		スペーサの有無 = 無し：	m2	1			DE310060 管理費区分 無 単-18号		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-19号		
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-20号			
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止柵設置工				m			
規格					単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分 = 土中建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 3m：根巻きコンクリートの有無 = 無：施工規模による加算 = 50m未満：夜間作業の補正 = 無：	m	1				WB810760 管理費区分 無 単-21号
計								
単価								

CB210100

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料 (1)

単 -12号 DB102080

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人肩運搬 (土地改良)				単位	t	数量	1	単価	
規格	60m未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.25			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 運搬距離区分		60m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準以外）						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%					M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 4.0km以下							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB210110

単価適用年月日

令和 7年10月 9日

歩掛適用年月日

令和 7年10月 9日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J15 運搬距離（km）（DID区間無）	4.5km以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
タンバ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%				L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		現場制約あり							
J02 土質		土砂							
J03 締固めの有無		有り							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	有り									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単 -18号 DE310060

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網敷設 (治山林道)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接金網		線径6mm 網目150 × 150mm		m2	115				ZA10130020 管理費区分 無	
普通作業員				人	2.3				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 スペースの有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 9日
 令和 7年10月 9日
 1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅 3 ． 1 m	%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号 CB410030

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュ RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）

単-21号 WB810760

単価適用年月日	令和 7年10月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無			
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=1200（土中建込）	m	100			Z004238006 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工区分	土中建込									
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式									
J03 支柱間隔	3m									
J04 根巻きコンクリートの有無	無									
J05 施工規模による加算	50m未満									
J07 夜間作業の補正	無									

登録単価 / オプション単価

[illegible]