

記号	内 訳	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	南伊勢町なかよし保育園移転建築工事					
A	建築工事	1	式			
B	電気設備工事	1	式			
C	機械設備工事	1	式			
D	屋外付帯工事	1	式			
E	解体工事	1	式			
	直接工事費					
F	共通仮設費					
	純工事費					
G	現場管理費					
	工事原価					
H	一般管理費					
	合計（工事価格）					
I	消費税相当額					
	総合計（工事費）					

記号	明 細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	建築工事 保育園棟					
1	直接仮設工事	1	式			
2	土工事	1	式			
3	地業工事	1	式			
4	鉄筋工事	1	式			
5	コンクリート・型枠工事	1	式			
6	鉄骨工事	1	式			
7	木工事	1	式			
8	屋根・外壁・シーリング工事	1	式			
9	金属工事	1	式			
10	タイル・左官工事	1	式			
11	鋼製建具工事	1	式			
12	木製建具工事	1	式			
13	塗装工事	1	式			
14	内装工事	1	式			
15	ユニット及びその他工事	1	式			
16	厨房設備工事	1	式			
17	サイン工事	1	式			
18	家具工事	1	式			
19	外構工事	1	式			
	A の 計					

記号	明 細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	地業工事					
	砕石地業	基礎下 再生材	23.8	m ³		
	〃	土間下 再生材	93.3	m ³		
	土間下防湿シート敷き	ポリエチレンフィルム t=0.15	778	m ²		
	土間下断熱材	スタイロフォーム t=25	786	m ²		
	(地盤柱状改良工事) テノコラム工法					
	施工費					
	Φ1100×16.25m		14	本		
	Φ1100×19.25m		15	本		
	機械運搬		1	式		
	機械組立・解体		1	式		
	仮設・サイロ設置費		1	式		
	試験費	六価クロム、深度コア、頭部コア 室内配合	1	式		
	3 の 計					

記号	明 細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	鉄筋工事					
	異形棒鋼	SD295A D10	10.50	t		
	〃	SD295A D13	1.47	t		
	〃	SD295A D16	0.53	t		
	〃	SD345 D19	3.79	t		
	〃	SD345 D22	4.07	t		
	鉄筋加工組立	スペーサー、結束線、補強筋等共	20.36	t		
	ガス圧接	D19 102ヶ所程度	1	式		
	ガス圧接	D22 174ヶ所程度	1	式		
	鉄筋運搬費	10 t 車	20.39	t		
	スクラップ控除	スクラップ H2 (減額)	0.54	t		
	4 の 計					

記号	明 細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	コンクリート・型枠工事					
	生コンクリート	捨コン Fc-18N	10.4	m ³		
	〃	土間部 Fc-21N	93.3	m ³		
	〃	基礎部 Fc-24N-15-25	142	m ³		
	構造体温度補正		1	式		
	コンクリート打設手間	捨コン ポンプ	10.4	m ³		
	〃	土間部 ポンプ	93.3	m ³		
	〃	基礎部 ポンプ	142	m ³		
	コンクリート圧送		1	式		
	型枠損料	基礎 立上り 普通合板	660	m ²		
	型枠運搬		660	m ²		
	5 の 計					

記号	明	細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	鉄骨工事						
	□-250×250×12	BCR295	5.68	t			
	□-250×250×9	BCR295	4.22	t			
	H-400×200×8×13	SS400	2.13	t			
	H-300×150×6.5×9	SS400	3.47	t			
	H-250×125×6×9	SS400	6.28	t			
	H-248×124×5×8	SS400	0.11	t			
	H-175×90×5×8	SS400	2.15	t			
	H-294×200×8×12	SS400	5.59	t			
	H-244×175×7×11	SS400	6.37	t			
	H-175×175×7.5×11	SS400	0.73	t			
	H-100×100×6×8	SS400	0.02	t			
	φ-89.1×3.2	STK400	0.28	t			
	C-100×50×20×2.3	SSC400 カラーリップ	22.60	t			
	B. PL-19	SN490C	0.17	t			
	B. PL-16	SS400	0.06	t			
	PL-12	SS400	0.03	t			
	PL-9	SS400	6.92	t			
	PL-6	SS400	3.11	t			
	M20	SS400	1.87	t			
	高力ボルト	M20 S10T	2,646	組			

記号	明 細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	高力ボルト M16 S10T	507	組			
	中ボルト M12	8374	組			
	中ボルト M10	29	組			
	アンカーボルト M22	8	組			
	アンカーボルト M16	28	組			
	ベースパック 25-12V	14	組			
	ベースパック 25-9V	15	組			
	NDコア ND250-450	2.7	m			
	NDコア ND250-400	6.0	m			
	NDコア ND250-380	3.0	m			
	鉄骨スクラップ控除	2.25	t			
	工場製作費	71.79	t			
	現場建て方費	71.79	t			
	現場工事費 高力ボルト本締め アンカーボルトセット	1	式			
	工場錆止め費	923	m ²			
	鉄骨運搬費	71.79	t			
	柱底均しモルタル	18	カ所			
	6 の 計					

記号	明 細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	木工事					
	額縁	杉 140×25 材工共	234	m		
	腰上壁見切り	杉 60×12 材工共	137	m		
	天井見切り 段差部	杉 100×25 材工共	41.5	m		
	建具額縁	杉 160×25 材工共	138	m		
	巾木	杉 60×20 材工共	234	m		
	框	桧 40×30 材工共	10.6	m		
	タタ寄せ	材工共	16.8	m		
	カーテンボックス	遊戯室、控室、倉庫3 杉積層材 t=12 材工共	26.3	m		
	床下地	構造用合板 t=12 材工共	108	m ²		
	設備用壁下地	合板 t=12 材工共	1	式		
	ステージ 木枠	杉積層材 t=30、W180	1	式		
	固定棚	ポリ合板フラッシュ t20 W580 D300	3.00	ヶ所		
		ポリ合板フラッシュ t20 W940 D500、ヒートン金物	1.00	ヶ所		
		ポリ合板フラッシュ t20 W600 D500、ヒートン金物	2.00	ヶ所		
	可動棚	ポリ合板フラッシュ t20 W940 D350 3段 + SUS棚柱	1.00	ヶ所		
			2.00	ヶ所		
	上り框	ステージ 桧 90*150 材工共	18	m		
	7 の 計					

記号	明	細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	屋根・外壁・シーリング工事						
	【屋根工事】						
	屋根 立平葺	働き400 カラ-GL t=0.4 吊子共	1272	m ²			
	ゴムアスルーフィング	t =1.0	1272	m ²			
	ペフ	t =4.0	1272	m ²			
	耐火野地板	t=18 材工共	1272	m ²			
	片棟包み	カラ-GL t=0.4	85.3	m			
	ケラバ唐草	カラ-GL t=0.4	52.6	m			
	ケラバ上裏鋼板巻き	カラ-GL t=0.4	52.6	m			
	軒先唐草	カラ-GL t=0.4	147	m			
	軒先上裏鋼板巻き	カラ-GL t=0.4	147	m			
	水上部壁取合水切り	カラ-GL t=0.5	19.2	m			
	水上面戸	本体立ち上げ加工+ケミカル面戸	14.6	m			
	エプロン面戸	カラ-GL	14.6	m			
	ケラバ取合い水切り	カラ-GL t=0.4	20	m			
	雨押さえ	カラ-GL t=0.4	63.7	m			
	谷		4.6	m			
	軒樋前高 W130	塩ビ製カー	85	m			
	軒樋	ファインスクア NF-1 同等品	62.4	m			

記号		数 量	単 位	単 価	金 額	
	吊金具	SUS製 @600	146	ヶ所		
	伸縮継手		2.00	ヶ所		
	落とし口 (自在ドレ)	塩ビ Φ100	10.0	ヶ所		
	特注曲がり-1		1.00	ヶ所		
	特注曲がり-2		1.00	ヶ所		
	F型上合	VP Φ50	8.00	ヶ所		
	受け金物	SUS製 @600	106	ヶ所		
	豎樋	塩ビ VPΦ100	50.6	m		
	豎樋	塩ビ VPΦ50	36.8	m		
	エルボ	塩ビ カー Φ100	20.0	ヶ所		
	エルボ	塩ビ カー Φ50	16.0	ヶ所		
	掴み金物 (L足共)	SUS製 Φ100 @1200内外	35.0	ヶ所		
	掴み金物 (L足共) 呼樋用	SUS製 Φ100 @1200内外	19.0	ヶ所		
	控え金物	SUS製	24.0	ヶ所		
	控え金物呼樋用	SUS製	8.00	ヶ所		
	トップライト納め	カー-GL t=0.5	3.00	ヶ所		

記号	明	細	数 量	単 位	単 価	金 額	
	【外壁工事】						
	破風鼻隠し	W=180 ニチハウティ 木目	310	m			
	破風鼻隠し コーナー		13.0	ヶ所			
	軒天	t =12 DAIKEN ダイレクト軒天 羽目板	482	m ²			
	軒裏換気金物	城東テクノ 軒裏換気材 W=50	296	m			
	土台水切り	カーク-GL t=0.4	169	m			
	防火サイディング t=16	ニチハ モエンエクセラード 16 ラフィネーター 金物工法	491	m ²			
	出隅役物	75*75	31.4	m			
	透湿防水シート	t =0.1	491	m ²			
	下端水切り	カーク-GL t=0.4	6.20	m			
	【シーリング工事】						
	サイディング廻り	変成シリコン 10×10 MS-1	297	m			
	破風シーリング	〃	310	m			
	サッシ廻り	〃	367	m			
	軒天廻り	〃	428	m			
	内部壁シーリング	〃	379	m			
	内部雑シーリング	〃	97.2	m			
	8 の 計						

記号	明 細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	金属工事					
	軽量鉄骨壁下地	W100	701	m ²		
		W65	63.7	m ²		
	外周部軽量鉄骨壁下地	M19	302	m ²		
	内部軽量鉄骨天井下地	LGS19型	786	m ²		
	外部軒天軽量鉄骨下地	CS-25、CW-25 @303	493	m ²		
	軽量鉄骨壁下地開口補強	W900*H2000程度	25.0	ヶ所		
		W1600×H2000程度	5	ヶ所		
		W300×H600程度	1	ヶ所		
	軽量鉄骨天井下地開口補強	天井点検口	30	ヶ所		
	天井点検口	アルミ形 450×450	30	個		
	床目地 ステンレス FB 5×15		10.5	m		
	木目調アルミ製格子	30×75 @80 木目調シート貼 材工共	38.7	m ²		
	SUS t=1.0貼り	下膳、下部収納 床、壁、天井	17.4	m ²		
	9 の 計					

記号	明	細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	タイル・左官工事						
	(外部)						
	根廻り RC打放し全面補修		67.5	m ²			
	(内部)						
	床 磁器質タイル	木目調	4.50	m ²			
	同上タイル下モルタル		4.50	m ²			
	床 モルタルダンゴ	ネダフォーム下地	108	m ²			
	搬入口 モルタル金ゴテ		1.49	m ²			
	搬入口・巾木 モルタル金コテ	H150	3.95	m			
	張り物下地 レベラー	セメント系	556	m ²			
	10 の 計						

記号	明	細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	鋼製建具工事						
		W × H					
	AD 1	ビル用 2000×2600	1	ヶ所			
	AD 2	" 1600×2600	1	ヶ所			
	AD 3	" 1600×2500	1	ヶ所			
	AD 4	" 850×2600	2	ヶ所			
	AD 5	" 1050×2000	1	ヶ所			
	AD 6	" 1050×2000	3	ヶ所			
	AD 7	" 820×2000	2	ヶ所			
	AD 8	" 920×2000	3	ヶ所			
	AW 1	ビル用 3600×2500	6	ヶ所			
	AW 2	" 3600×2500	2	ヶ所			
	AW 3	" 3600×1550	2	ヶ所			
	AW 4	" 1800×2500	1	ヶ所			
	AW 5	" 1800×1500	2	ヶ所			
	AW 6	" 1670×700	2	ヶ所			
	AW 7	" 800×700	1	ヶ所			
	AW 8	" 1800×1100	2	ヶ所			
	AW 9	" 3600×500	2	ヶ所			

記号	明	細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ガラス						
	複層ガラス						
	〃	3+A6+3	37.9	m ²			
	〃	5+A6+5	36.0	m ²			
	〃	フロート6+A6+網入り6.8	4.32	m ²			
	〃	学校用強化ガラス4+A6+学校用強化ガラス4	56.9	m ²			
	フロート	3	1.96	m ²			
	学校用強化ガラス	4	8.31	m ²			
	飛散防止フィルム		212	m ²			
	ガラスシーリング	変成シリコン 5×5	1,587	m			
	11 の 計						

記号	明	細	数	量	単位	単	価	金	額	摘	要
12	木製建具工事										
		W × H									
	WD 1	800×2000	1		ヶ所						
	WD 2	700×2000	1		ヶ所						
	WD 3	700×2000	1		ヶ所						
	WD 4	920×2000	1		ヶ所						
	WD 5	920×2000	2		ヶ所						
	WD 6	970×2000	1		ヶ所						
	WD 7	1800×2000	1		ヶ所						
	WD 8	970×2000	4		ヶ所						
	WD 9	1800×2000	1		ヶ所						
	WD 1 0	820×2000	1		ヶ所						
	WD 1 1	920×2000	5		ヶ所						
	WD 1 2	800×2000	1		ヶ所						
	WD 1 3	920×2000	2		ヶ所						

記号	明	細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	T B 1	メラミン化粧板仕上げ	1	ヶ所			
	T B 2	メラミン化粧板仕上げ	1	ヶ所			
	T B 3	メラミン化粧板仕上げ	1	ヶ所			
	T B 4	メラミン化粧板仕上げ	1	ヶ所			
	T B 5	メラミン化粧板仕上げ	2	ヶ所			
	S W 1	引き違い、FIX	2	ヶ所			
	S W 2	4枚引き込み	2	ヶ所			
	S W 3	引き違い、FIX	1	ヶ所			
	S W 4	引き違い、FIX、潜り戸	1	ヶ所			
	S W 5	引き違い、FIX	1	ヶ所			
	S W 6	引き違い	1	ヶ所			
	S W 7	引き違い、潜り戸	1	ヶ所			
	S W 8	引き違い、FIX、潜り戸	2	ヶ所			
	ガラス						
		フロート	3		8.62	m ²	
		学校用強化ガラス	4		45.1	m ²	
		飛散防止フィルム			53.7	m ²	
		ガラスシーリング	変成シリコン	5×5	528	m	
		12 の 計					

記号	明 細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14	内装工事					
	床					
	発泡複層シート t=2.8	422	m ²			熱溶接含む
	下地専用クッション材 t=5	403	m ²			熱溶接含む
	縁無しタミ t=40	21	枚			
	複層ビニル床シートFS t=2.0	66.2	m ²			巻き上げ含む WC
	タイルヘット t=6.5	69.4	m ²			
	長尺塩ビシート t=2.5	85.6	m ²			巻き上げ含む 調理室等
	ネオフォーム t=50	108	m ²			
	クッション付きカーペット複合フローリング t=16.5	136	m ²			
	巾木					
	ソフト巾木H60	114	m			
	壁					
	P B 9.5	930	m ²			
	P B 12.5	1,594	m ²			
	PB t=12.5+特殊磁性材 t=0.4	101	m ²			チョウウテ MAG+ホート
	不燃化粧ケイカル板 t=6	476	m ²			
	化粧P B 12.5	200	m ²			
	不燃杉板貼 15.0	116	m ²			W120, L=900 目透かし貼り 材工共
	ビニルクロス(不燃)	641	m ²			
	遮音シート	35	m ²			材工共
	計					

記号	明 細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	天井 P B 9.5	304	m ²			
	化粧P B 9.5	142	m ²			
	ロックール化粧吸音板 t=9(不燃) +カラー塗装	121	m ²			
	高圧岩綿複層板 t=12	DAIKEN タ`イ`イ`軒天 羽目板	99.3	m ²		
	不燃杉板貼 15.0	W120, L=900 目透かし貼り 材工共	98.1	m ²		
	化粧石膏吸音ボード t=9.5		85.4	m ²		
	珪酸カルシウム板 t=6	突付け	69.2	m ²		
	ビニルクロス(準不燃)		22	m ²		
	塩ビ廻り縁	突付け	586	m		
	断熱材 壁 現場発泡ウレタンフォーム t=50		786	m ²		
	屋根裏 現場発泡ウレタンフォーム t=50		542	m ²		
	吸音用 壁 グラスウール	24K t=100	44.2	m ²		
	14 の 計					

記号	明	細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15	ユニット及びその他工事						
	マーブライト甲板	マーブライト天板 W150	28.9	m			
	消火器 ABC10		6	本			
	消火器 BOX	取付け共	6	個			
	フリーアクセスフロア	共同カテナック ネットワークフロア40同等品	69.4	m ²			
	鏡		5	ヶ所			
	ロールスクリーン	AW-2 W1800 H2460	4	ヶ所			
		AW-3 W1800 H1510	4	ヶ所			
		AW-4 W1800 H2460	1	ヶ所			
		AW-5 W1800 H1500	2	ヶ所			
		AW-8 W1800 H1100	2	ヶ所			
		AW-9 W1800 H500	4	ヶ所			
		AW-10 W1800 H1520	2	ヶ所			
		AW-11 W1800 H460	2	ヶ所			
	カーテン	AW-1 W3800 H2500 アルミレール	6	ヶ所			
		ステージ W3000+3000 H3200 ヒモ引き アルミレール	1	式			
	控室、倉庫3		2	ヶ所			
	医務コーナー	W4200 H2600 アルミレール加工	1	ヶ所			

記号	明	細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ステージ 床上げ	鋼製束、構造用合板 t=28 材工共	1	式			
	15 の 計						

記号	明 細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16	厨房設備工事					
	設備機器	W × D × H				
	A1 キャビネットテーブル	1200×600×800	1	台		
	A4 移動テーブル	900×600×800	1	台		
	A5 シェルフ	1821×613×1892	1	台		
	B1 検食用冷凍庫（左ヒンジ仕様）	625×600×800	1	台		
	B2 包丁まな板UV殺菌個	300×450×1550	1	台		
	B3 三槽シンク	1800×600×800	1	台		
	B4 吊戸棚	1200×300×600	1	台		
	B5 ワークテーブル	982×600×800	1	台		
	B6 冷蔵庫	750×850×1910	1	台		
	B7 移動テーブル	900×600×800	1	台		
	C1 二槽シンク	1500×750×800	1	台		
	C2 ワークテーブル	1500×750×800	1	台		
	C7 ワークテーブル	1200×600×800	1	台		
	C8 ワークテーブル	500×600×800	1	台		
	C9 変形ワークテーブル	935×600×800	1	台		
	C10 ガステーブル	1200×600×800	1	台		
	C11 ワークテーブル	900×600×800	1	台		

記号	明 細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	C12 ワークテーブル	1300×600×800	1	台		
	C13 スチームコンベクションオーブン	750×560×685	1	台		
	C14 軟水器	225×360×460	1	台		
	C15 ワークテーブル	1200×600×800	2	台		
	C16 炊飯器	513×410×414	1	台		
	D1 キャビネットテーブル	1800×900×800	2	台		
	D3 移動テーブル	900×600×800	1	台		
	D4 UTTカート2型	911×461×964	1	台		
	E1 ワークテーブル	600×750×800	2	台		
	E2 三槽シンク	1800×750×800	1	台		
	E3 食器消毒保管庫	900×750×1900	2	台		
	※ 食器かご		4	台		
	E4 包丁マナ板UV殺菌庫	300×450×1550	1	台		
	S1 シェルフ送料		1	式		
	E7 板金送料		1	式		
	荷造り運搬費		1	式		
	搬入据付費		1	式		
	試運転調整費		1	式		
	現場諸経費		1	式		
	16 の 計					

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	舗装工事					
	アスファルト舗装	密粒度アスコンt=50+砕石t=150	2,109	m ²		
	インターロッキング舗装	既設屋外便所 東側 インターロッキングブロック+サンドクッションt=30	104	m ²		
	コンクリート舗装	犬走り部 砕石t=100 土間コンクリートt=100+ワイヤーメッシュ+砕石t=100	128	m ²		
	テラス	防滑性複層ビニル床シートFS 熱溶接 土間コンクリートt=100+D10 @200+砕石t=100	236	m ²		
	木目調磁器質タイル	タイル 土間コンクリートt=100+ワイヤーメッシュ+砕石t=100	31	m ²		
	単粒砕石	t=60 敷均し + 防草シート	260	m ²		
	白線引		1	式		
	1 の 計					

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	側溝・柵工事					
	可変側溝	横断用 W250 H=400 砕石・基礎・インバート共 細目グレーチング T-25	20.0	m		
	可変側溝	縦断用 W250 H=400 砕石・基礎・インバート共 グレーチング T-25	16.5	m		
	可変側溝	縦断用 W250 H=500 砕石・基礎・インバート共 グレーチング T-25	171	m		
	U240	基礎砕石 敷モルタル共	11.8	m		
	U240 グレーチング	基礎砕石 敷モルタル共	6.0	枚		
	MK公団柵	450×450×1500	1.0	ヶ所		
	MK公団柵	450×450×900	2.0	ヶ所		
	MK公団柵	450×450×750	2.0	ヶ所		
	排水管 VP300		5.61	m		
	排水管 VP150		16.5	m		
	2 の 計					

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	フェンス・手摺工事					
	メッシュフェンス	ユニフェンス H=1800 基礎ブロック	5.8	m		
	メッシュフェンス	ユニフェンス H=1200 基礎ブロック	15.7	m		
	メッシュフェンス	ユニフェンス H=1500 基礎ブロック	30.4	m		
	ピケットフェンス	H=1200+上部300 基礎ブロック	102	m		
	ピケットフェンス	H=1200+上部300 RCB2段積み部	28.6	m		
	メッシュフェンス 両開き戸	ユニフェンス H=1200 基礎ブロック	1	ヶ所		
	目かかしフェンス	H=2000 基礎共	54.6	m		
	目かかしフェンス両開き門扉	H2000×W1900 基礎共	1	ヶ所		
	目かかしフェンス両開き門扉	H2000×W3400 基礎共	1	ヶ所		
	アルミ製両開き扉	H=1200 テネシー門扉N1型 同等品	1	ヶ所		
	アルミ製親子扉	H=1200 テネシー門扉N1型 同等品	1	ヶ所		
	引戸門扉	H=1200、W6500 四国化成 スタックラインNR1型 同等品	1	ヶ所		
	アコーディオン門扉	H=1200、W6885 四国化成 ALXT10型凸レールタイプ 同等品	1	ヶ所		
	階段アルミ手摺	側面ベースプレート支柱タイプ 四国化成 セーフティーム同等品	5.84	m		
	3 の 計					

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	その他工事					
	地先ブロック	120×120 基礎砕石 敷モルタル共	73.8	m		
	外部階段		2	ヶ所		
	リブブロック積み 2段積み		176	m		
	〃 基礎コンクリート	基礎 W400 掘方 砕石 鉄筋D13・D10	176	m		
	車止めブロック	パーキングボンド+アンカー式 材工共	25	ヶ所		
	砂場	5000×3000	1	式		
	砂場	2100×2100	1	式		
	どうぶつ花時計 屋外用	材工共	1	ヶ所		
	旗ポール	基礎共 サンポール FP-5U同等品	1	式		
	外部下駄箱背面腰壁	RC+10角磁器質タイル	3	ヶ所		
	外部手洗い・足洗い	RC+10角磁器質タイル	2	ヶ所		
	外部手洗い	RC+10角磁器質タイル	1	ヶ所		
	門塀	RC打放 H=1350	22.0	m		
	テラス蹴込板	SUS・HL FB-90×9	62	m		
	畑	3240×3240	1	式		

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	遊具 複合遊具 トドラーコンビ [AC-2111] 同等品 材工共	1	基			
	2連ブランコ(児童用) [AM-1223] 同等品 材工共	1	台			
	2連ブランコ境界柵(両面) [AM-1224a] 同等品 材工共	1	台			
	低鉄棒 (3連) [AM-5112] 同等品 材工共	1	台			
	アニマルウォールらおいん 現なかよし保育園から移設、設置(基礎工事含む)	1	式			
	RC擁壁 H=700	78.1	m			
	設備基礎 キュービクル、ガスボンベ、受水槽	1	式			
	4 の 計					

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	植栽工事					
	ハナミズキ	H1500 支柱共	11	本		
	アカバトキワマンサク	〃	8	本		
	シマトネリコ	〃	8	本		
	オタフクナンテン	9株/m ²	23.2	m ²		
	フィリファラオーレア	〃	23.0	m ²		
	支柱	材工共	27	本		
	客土		23.1	m ³		
	造園工		1	式		
	5 の 計					

記号	明 細		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	受変電設備工事						
	電線管	HIVE(16) 地中埋設	8	m			
	〃	HIVE(22) 地中埋設	8	m			
	〃	FEP(80) 地中埋設	7	m			
	電線・ケーブル	6kVCET38° (FEP管内)	13	m			
	〃	E5.5° (管内)	66	m			
	〃	E14° (管内)	11	m			
	〃	E60° (管内)	21	m			
	端末処理材 CET38°	屋内	1	組			
	〃	屋外 (耐塩)	1	組			
	CP10-19-350	装柱材とも	1	式			
	支線材		1	ヶ所			
	SOG7. 2kV200A	Gry, LA付, VT付	1	台			
	受電キュービクル		1	基			
	接地工事	EA, ED	1	式			
	〃		1	式			
	〃	ELA	1	式			
	〃	Ep, c	2	ヶ所			
	堀方埋め戻し		1	式			

記号	明 細		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	埋設標示シート	2倍長	35	m			
	申請試験費		1	式			
	1 の 計						

記号	明 細		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	幹線動力設備工事						
	電線管	CP(25)いんぺい	2	m			
	〃	CP(51)いんぺい	3	m			
	〃	GP(31)露出	4	m			
	〃	GP(70)露出	2	m			
	〃	(PF28)いんぺい	17	m			
	〃	HIVE(28)いんぺい	98	m			
	〃	HIVE(36)いんぺい	16	m			
	〃	FEP(30)地中埋設	95	m			
	〃	FEP(50)地中埋設	252	m			
	〃	FEP(100)地中埋設	34	m			
	プルボックス	200x200x200(WP, SUS)	3	個			
	位置ボックス		1	式			
	電線・ケーブル	CE3.5° -3C(管内)	4	m			
	〃	CE3.5° -4C(管内)	98	m			
	〃		7	m			
	〃	CE8° -4C(管内)	9	m			
	〃	E2.0(管内)	34	m			
	〃	E8° (管内)	121	m			

記号	明 細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	電線・ケーブル	E14° (管内)	69	m		
	〃	E38° (管内)	41	m		
	〃	CE3.5° -3C(FEP管内)	31	m		
	〃	CE3.5° -3C(FEP管内)	31	m		
	〃	CET14° (FEP管内)	12	m		
	〃	CET22° (FEP管内)	110	m		
	〃	CET38° (FEP管内)	34	m		
	〃	CET100° (FEP管内)	34	m		
	〃	CEE1.25° -6C(FEP管内)	34	m		
	〃	CE5.5° -4C(ころがし)	73	m		
	〃	CET22° (ころがし)	18	m		
	〃	CET38° (ころがし)	18	m		
	〃	CET100° (ころがし)	8	m		
		CEE1.25° -6C(ころがし)	14	m		
	手元スイッチ	3P30A	3	個		
	動力盤	P-2	1	面		
	〃	S-1(WP, SUS)	1	面		
	〃	S-2(WP, SUS)	1	面		
	〃	S-3(WP, SUS)	1	面		

記号	明 細		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	電灯コンセント設備工事						
	電線管	PF(16)いんぺい	48	m			
	〃	PF(22)いんぺい	674	m			
	〃	PF(28)いんぺい	22	m			
	〃	(C19)露出	5	m			
	〃	(C31)露出	5	m			
	〃	(C51)露出	4	m			
	〃	FEP(30)地中埋設	109	m			
	プルボックス	200x200x150(WP, SUS)	2	個			
	〃	200x200x200(溶融亜鉛メッキ)	2	個			
	位置ボックス		1	式			
	〃	3ヶ用	8	個			
	SB2P20A	ポンプ室	1	個			
	露出スイッチボックス	(C25)2方出	1	個			
	〃	(C19)1方出	1	個			
	露出丸型ボックス		1	個			
	〃	(C19)3方出	1	個			
	電線・ケーブル	IE2.0(管内)	19	m			
	〃	CE3.5°-2C(管内)	5	m			

記号	明 細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	電線・ケーブル	CE3.5° -3C(ころがし)	89	m		
	〃	EEF1.6-2C(ころがし)	114	m		
	〃	EEF1.6-3C(ころがし)	739	m		
	〃	EEF2.0-2C(ころがし)	314	m		
	〃	EEF2.0-3C(ころがし)	1989	m		
	〃	CPEV1.2-3P(ころがし)	117	m		
	〃	AE1.2-2C(ころがし)	17	m		
	〃	AE1.2-4C(ころがし)	27	m		
		CE3.5° -3C(FEP管内)	109	m		
	自動点滅器	消灯タイマー機能付	1	個		
	スイッチ	1P15Ax1	7	個		
	〃	1P15Ax5	1	個		
	〃	1P15Ax1, LPx1	9	個		
	〃	1P15Ax3, LPx1	5	個		
	〃	3W15Ax1	4	個		
	〃	1P15Ax1, 3Wx1	1	個		
	〃	3Wx1, LPx1	1	個		
	〃	1P15Ax3, 3W15Ax1, LPx1	2	個		
	〃	1P15Ax1, LPx3	1	個		

記号	明 細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	スイッチ・コンセント	1P15Ax1, 2P15AEx2	1	個		
	リモコンセレクトースイッチ	7L	8	個		
	コンセント	2P15AEx2(端子盤内)	2	個		
	〃	2P15Ax1	16	個		
	〃	2P15AEx1	4	個		
	〃	2P15AEx2	80	個		
	〃	2P15AEx1, ET付	17	個		
	〃	2P15AEx1, ET付(WP)	4	個		
	〃	2P15AEx2(WP)	3	個		
	〃	2P15AEx2(ガードプレート)	5	組		
	フロアコンセント	2P15AEx2	4	個		
	カバープレート	丸	3	個		
	照明器具	A1	43	台		
	〃	A2	13	台		
	〃	A3	6	台		
	〃	B1W	6	台		

記号	明	細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	照明器具	B2W	7	台			
	〃	C1	15	台			
	〃	D1	34	台			
	〃	D2	45	台			
	〃	D3W	33	台			
	〃	E60W	4	台			
	〃	F	1	台			
	〃	G	5	台			
	〃	H1(ポール、アダプタ共) 1灯用	2	台			
	〃	H2(ポール、アダプタ共) 2灯用	3	台			
	〃	J	1	台			
	〃	K	24	台			
	誘導灯	YB0	1	台			
	〃	YB1	4	台			
	〃	YB2	2	台			
	〃	ZC1	2	台			
	〃	ZC2	1	台			
	誘導灯信号装置		1	台			
	煙感知器	停止用	1	個			

記号	明 細		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	電話配管・情報用配管設備工事						
	電線管	PF(22)いんぺい	188	m			
	〃	PF(28)いんぺい	127	m			
	〃	HIVE(16)地中埋設	3	m			
	電線・ケーブル	E5.5(管内)	23	m			
	〃	T I V F 0.65-2C(PF管内)	34	m			
	位置ボックス		1	式			
	呼び線	1.2mm	279	m			
	端子盤	T-1	1	面			
	〃	T-2	1	面			
	フロア電話ローテーション		6	個			
	テレフォンプレート	角	3	枚			
	カバープレート	角	8	枚			
	〃	丸	7	枚			
	接地工事	ED(T)	1	式			
	区画貫通処理		1	式			
	4 の 計						

記号	明 細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	放送・監視カメラ設備工事					
	電線管	PF(16)いんぺい	48	m		
	位置ボックス		1	式		
	テレフォンプレート	角	1	枚		
	テレフォンプレート	角	1	枚		
	電線・ケーブル	AE1.2-2C(ころがし)	47	m		
	〃	AE1.2-3C(ころがし)	264	m		
	〃	UPT0.5-4P(ころがし)	66	m		
	業務放送架		1	式		
	天井埋込スピーカー		11	個		
	天井埋込スピーカー	(ATT付)	10	個		
	天井埋込防滴スピーカー		2	個		
	クリアホーン		2	個		
	アッテネーター		12	個		
	I T V 架	業務放送架と共用	1	式		
	23型液晶モニター		1	台		
	屋外ドーム型カメラ		2	個		
	区画貫通処理		1	式		
	5 の 計					

記号	明	細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	インターホン・呼出・テレビ共聴設備工事						
	電線管	PF(16)いんぺい	70	m			
	〃	PF(22)いんぺい	3	m			
	〃	PF(28)いんぺい	15	m			
	位置ボックス		1	式			
	カバープレート	丸	2	枚			
	電線・ケーブル	AE1.2-2C(ころがし)	60	m			
	〃	AE1.2-3C(ころがし)	20	m			
	〃	AE1.2-4C(ころがし)	64	m			
	〃	S 5C-FB(ころがし)	95	m			
	3窓用呼出表示器		1	台			
	呼出ボタン		3	個			
	角形廊下灯		2	個			
	復旧ボタン		2	個			
	テレビ受け口(端末)		3	個			
	4分配器	CATV対応	1	個			
	インターホンモニター付親機(セット品)	ワイヤレスモニター子機・カメラ玄関子機共	2	組			

記号	明 細		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	自動火災報知設備工事						
	電線管	PF(16)いんぺい	9	m			
	〃	PF(22)いんぺい	7	m			
	位置ボックス		1	式			
	電線・ケーブル	AE1.2-4C(ころがし)	434	m			
	〃	HP1.2-2C(ころがし)	4	m			
	〃	HP1.2-5P(ころがし)	44	m			
	〃	CPEV0.65-5P(ころがし)	2	m			
	受信機	P-1-10L	1	台			
	総合盤	P-1 露出形	2	台			
	差動式スポット型感知器	2種	36	個			
	差動式スポット型感知器	2種防水型	8	個			
	定温式スポット型感知器	1種防水型	9	個			
	光電式スポット型煙感知器	2種、非蓄積	22	個			
	非常通報機		1	式			
	連動停止スイッチ箱		1	個			
	非常警報機	専用電話機共	1	式			

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	給排水衛生設備工事					
1)	屋外給水設備工事	1	式			
2)	屋内給水設備工事	1	式			
3)	屋外排水設備工事	1	式			
4)	屋内排水設備工事	1	式			
5)	衛生器具設備工事	1	式			
6)	給湯設備工事	1	式			
7)	ガス設備工事	1	式			
8)	消火設備工事	1	式			
	1 の 計					

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1)	屋外給水設備工事					
	上水本管引込工事費	1	式			
	受水槽付加圧給水装置	TW-1	1	組		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 20A 地中	113	m		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 25A 地中	105	m		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 32A 地中	16	m		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 40A 地中	85	m		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 50A 地中	6	m		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 20A 屋外	24	m		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 25A 屋外	12	m		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 32A 屋外	6	m		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 40A 屋外	19	m		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 50A 屋外	2	m		
	仕切弁	GV 20A 10K コア付	11	個		
	仕切弁	GV 20A 逆止弁付	3	個		
	仕切弁	GV 25A 10K コア付	6	個		

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	仕切弁	GV 25A 逆止弁付	1	個		
	仕切弁	GV 32A 10K コア付	2	個		
	仕切弁	GV 40A 10K コア付	5	個		
	仕切弁	GV 50A 10K コア付	1	個		
	バルブボックス	B-1	18	個		
	Y形ストレーナー	YST 32A	1	個		
	定水位弁	32A	1	個		
	フレキシブル継手	32A	1	個		
	フレキシブル継手	50A	1	個		
	フレキシブル継手	FJ20 300L	1	個		
	ボールタップ	BT 20A	1	個		
	防虫網	40A	1	個		
	フレキシブル継手	SUS 20A 300L	3	個		
	フレキシブル継手	SUS 25A 300L	1	個		

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	機器搬入費	1	式			
	掘方埋め戻し費	1	式			
	保温工事費	1	式			
	埋設標示費	1	式			
	1) の 計					

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2)	屋内給水設備工事					
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA 20A 便所	127	m		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA 25A 便所	29	m		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA 32A 便所	15	m		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA 40A 便所	3	m		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VD 20A 一般	6	m		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA 20A 一般	114	m		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA 25A 一般	16	m		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA 32A 一般	1	m		
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA 40A 一般	50	m		
	仕切弁	GV 20A 10K コア付	4	個		
	掘方埋め戻し費		1	式		
	保温工事費		1	式		
	スリーブ工事費		1	式		
	2) の 計					

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3)	屋外排水設備工事					
	下水道引込工事費	1	式			
	グリーストラップ	GT-1 SUS製 70L	1	基		
	硬質塩化ビニル管	VU 150A 地中	162	m		
	硬質塩化ビニル管	VU 200A 地中	50	m		
	硬質塩化ビニル管	VP 40A 地中	6	m		
	硬質塩化ビニル管	VP 50A 地中	9	m		
	硬質塩化ビニル管	VP 75A 地中	10	m		
	硬質塩化ビニル管	VP 100A 地中	176	m		
	硬質塩化ビニル管	VP 125A 地中	6	m		
	小口径インバート桝	150-200-90L 1130H T-14	1	組		
	小口径インバート桝	150-200-90L 1070H T-14	1	組		
	小口径インバート桝	100-200-90Y 1400H T-14	1	組		
	小口径インバート桝	100-200-ST 1300H T-14	1	組		
	小口径インバート桝	100-200-ST 1200H T-14	1	組		
	小口径インバート桝	100-200-90L 1100H T-14	1	組		

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	小口径インバート桧	150-200-90Y 1010H T-14	1	組		
	小口径インバート桧	150-200-90L 1000H T-14	1	組		
	小口径インバート桧	150-200-90Y 840H T-14	1	組		
	小口径インバート桧	150-200-90Y 795H T-14	1	組		
	小口径インバート桧	150-200-90L 770H T-14	1	組		
	小口径インバート桧	150-200-ST 760H T-14	1	組		
	小口径インバート桧	150-200-90Y 620H 塩ビ	1	組		
	小口径インバート桧	150-200-90Y 590H 塩ビ	1	組		
	小口径インバート桧	150-200-90L 570H 塩ビ	1	組		
	小口径インバート桧	150-200-90Y 530H 塩ビ	1	組		
	小口径インバート桧	150-200-90Y 485H 塩ビ	1	組		
	小口径インバート桧	150-200-90Y 460H 塩ビ	1	組		
	小口径インバート桧	150-200-90L 400H 塩ビ	1	組		
	小口径インバート桧	150-200-90L 630H T-14	1	組		
	小口径インバート桧	150-200-90Y 550H T-14	1	組		

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	小口径インバート桧	150-200-90L 490H T-14	1	組		
	小口径インバート桧	150-200-45L 450H T-14	1	組		
	小口径インバート桧	100-200-90Y 520H T-14	1	組		
	小口径インバート桧	100-200-90Y 500H T-14	1	組		
	小口径インバート桧	100-200-90L 450H T-14	1	組		
	小口径インバート桧	100-200-45L 990H T-14	1	組		
	小口径インバート桧	100-200-90Y 980H T-14	1	組		
	小口径インバート桧	100-200-90Y 900H T-14	1	組		
	小口径インバート桧	100-200-90L 835H T-14	1	組		
	小口径インバート桧	100-200-90Y 745H 塩ビ	1	組		
	小口径インバート桧	100-200-90Y 705H 塩ビ	1	組		
	小口径インバート桧	100-200-90L 665H 塩ビ	1	組		
	小口径インバート桧	100-200-ST 610H 塩ビ	1	組		
	小口径インバート桧	100-200-ST 540H 塩ビ	1	組		
	小口径インバート桧	100-200-90L 440H 塩ビ	1	組		

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	小口径雨水桧	100-200-90Y 1050H T-14	1	組		
	小口径雨水桧	200-200-45L 1100H T-14	1	組		
	小口径雨水桧	200-200-90Y 1040H 塩ビ	1	組		
	小口径雨水桧	200-200-90Y 990H 塩ビ	1	組		
	小口径雨水桧	200-200-90L 980H 塩ビ	1	組		
	小口径雨水桧	200-200-90L 970H 塩ビ	1	組		
	小口径雨水桧	200-200-90L 940H 塩ビ	1	組		
	小口径雨水桧	200-200-90L 930H 塩ビ	1	組		
	小口径雨水桧	200-200-90Y 880H 塩ビ	1	組		
	小口径雨水桧	200-200-90Y 850H 塩ビ	1	組		
	小口径雨水桧	200-200-90L 840H 塩ビ	1	組		
	小口径雨水桧	200-200-90L 830H 塩ビ	1	組		
	小口径雨水桧	150-200-90Y 770H 塩ビ	1	組		
	小口径雨水桧	150-200-90L 650H T-14	1	組		
	小口径雨水桧	150-200-90Y 640H T-14	1	組		

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	小口径雨水桝	150-200-90Y 590H T-14	1	組		
	小口径雨水桝	125-200-90Y 540H T-14	1	組		
	小口径雨水桝	100-200-90Y 420H T-14	1	組		
	小口径雨水桝	100-200-90L 350H T-14	1	組		
	小口径雨水桝	150-200-90L 1110H T-14	1	組		
	小口径雨水桝	150-200-90L 1030H T-14	1	組		
	小口径雨水桝	150-200-90Y 930H 塩ビ	1	組		
	小口径雨水桝	150-200-90Y 870H 塩ビ	1	組		
	小口径雨水桝	150-200-90Y 810H 塩ビ	1	組		
	小口径雨水桝	150-200-90Y 740H 塩ビ	1	組		
	小口径雨水桝	100-200-ST 720H 塩ビ	1	組		
	小口径雨水桝	100-200-45L 690H 塩ビ	1	組		
	小口径雨水桝	100-200-90Y 590H 塩ビ	1	組		
	小口径雨水桝	100-200-90L 500H 塩ビ	1	組		
	小口径雨水桝	100-200-90L 600H 塩ビ	1	組		

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	小口径雨水柵	100-200-90Y 430H 塩ビ	1	組		
	小口径雨水柵	100-200-90Y 315H 塩ビ	1	組		
	小口径雨水柵	200-200-ST 920H 塩ビ	1	組		
	排水金物	T5A 75A	1	個		
	グリーストラップ基礎費		1	式		
	掘方埋め戻し費		1	式		
	はつり補修費		1	式		
	配管切断費		1	式		
	既設撤去費		1	式		
	発生材処分費		1	式		
	発生材運搬費		1	式		
	3) の 計					

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4)	屋内排水設備工事					
	硬質塩化ビニル管	VP 40A 便所	2	m		
	硬質塩化ビニル管	VP 50A 便所	29	m		
	硬質塩化ビニル管	VP 65A 便所	2	m		
	硬質塩化ビニル管	VP 75A 便所	22	m		
	硬質塩化ビニル管	VP 100A 便所	61	m		
	耐火被覆ビニル管	VP 40A 便所	1	m		
	耐火被覆ビニル管	VP 50A 便所	6	m		
	耐火被覆ビニル管	VP 65A 便所	1	m		
	硬質塩化ビニル管	VP 40A 一般	4	m		
	硬質塩化ビニル管	VP 50A 一般	64	m		
	硬質塩化ビニル管	VP 100A 一般	25	m		
	耐火被覆ビニル管	VP 40A 一般	1	m		
	耐火被覆ビニル管	VP 50A 一般	13	m		
	硬質塩化ビニル管	VP 50A 便所通気	22	m		
	耐火被覆ビニル管	VP 50A 便所通気	30	m		

記号	名 称			単位	単 価	金 額	摘 要
	硬質塩化ビニル管	VP 50A 一般通気	12	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 75A 一般通気	7	m			
	耐火被覆ビニル管	VP 75A 一般通気	4	m			
	掃除口	COA 50A	2	個			
	掃除口	COA 100A	1	個			
	掃除兼ドレン	50A	12	個			
	掃除兼ドレン	100A	17	個			
	ミニドルゴ	40A	1	個			
	通気金物	VC 100A	5	個			
	掘方埋め戻し費		1	式			
	スリーブ工事費		1	式			
	4) の 計						

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5)	衛生器具設備工事					
	幼児用洋風便器1-2歳児	CS310B, S300BK(タンク), TS310SGR(ST金具), T82C38(スパッド), TCF41R(幼児用暖房便座), HP4307	5	組		
	幼児用洋風便器3-5歳児	CS300B, S300BK(タンク), TS300SGR(ST金具), T82C38(スパッド), TCF40(幼児用暖房便座)	4	組		
	紙巻器	YH52R	5	個		
	幼児用小便器キックグリップ付き	U310GY(手すり付), T601P(フラッシュバルブ), T64CP(壁フランジ), T9R(バックハンガー), HH04060	5	組		
	幼児用小便器	U310, T601P(フラッシュバルブ), T64CP(壁フランジ), T9R(バックハンガー), HH04060	2	組		
	手すり(ぞう)	YYB10P2S(固定金具)紙巻器対応タイプ	6	組		
	洋風便器	CS232B, SH232BA(タンク), TCF6553(ウォシュレット), HM220	4	組		
	棚付二連紙巻器	YH650	5	組		
	多目的便器	CS597BCS, SH596BAYR(タンク), TCF5840AUPR(ウォシュレット タッチスイッチ)	1	組		
	一体形洗面器	L270DM, TLE28SS1A(自動単水栓)(AC100V), TL220D, TLDP2105J, TS126AR(水石けん入)	1	組		
	洗面器	L210C, TLE28SS1A(自動単水栓), TL250D, TLDP2105J	2	組		
	手洗器	L30DM, TLE28SS1A(自動単水栓), TL220D, T22BP, TS126AR(水石けん入)	2	組		
	手すり(はね上げ)	T112HK7R(固定金具)	1	組		
	手すり(L型)	T112CL9(固定金具)	1	組		
	幼児用シャワーパン	PFS1100R(手すり、シャワー金具、排水金具付), PZ6031, PZ2502, PZ6068	2	組		

記号	称	数量	単位	単価	金額	摘要
	汚物流し	SKL330HNFP (FV レバー式自在水栓 補高台あり)	3	組		
	掃除流し	SK22A, TK22, T23AEQ20C(レバー式横水 栓), TN114, T9R, T37SGEP, HH04060x2	3	組		
	洗濯機パン	PWP740N2W 740*640 排水トラップ共	4	組		
	洗濯機用水栓	TW11GR	4	個		
	ベビーシート	YKA24S(取付金具)共	1	組		
	横形自在水栓	TK133AUN13C スパウト300mm	6	個		
	横形自在水栓(湯)	T131LUN13H	6	個		
	立形自在水栓	T136BUNS13C スパウト300mm	2	個		
	立形自在水栓(湯)	T136BUNS13H スパウト300mm	2	個		
	幼児用水栓	TL106AQR	8	個		
	マルチシンク500サイズ	SKL300LWRAPZ	2	組		
	マルチシンク600サイズ	SKL300HWRAPZ	3	組		
	ホーム水栓	T200SNR13C	19	個		
	化粧鏡	YM4560A	2	枚		
	シャワー水栓	TBV03418J1	2	個		

記号	称	数量	単位	単価	金額	摘要
	水栓柱	H=900 カクダイ参考品番 616-011-13	9	個		
	5) の 計					

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6)	給湯設備工事					
	GW-1 ガス給湯器	2	台			屋外壁掛け型 エコジョーズ 20号
	GW-2 ガス給湯器	1	台			屋外壁掛け型 エコジョーズ 32号
	GW-3 ガス給湯器	1	台			屋外壁掛け型 エコジョーズ 50号
	EH-1 小型電気温水器	2	台			据置型 20L
	ステンレス鋼管	6	m			SUS 20A 地中
	ステンレス鋼管	11	m			SUS 25A 地中
	ステンレス鋼管	6	m			SUS 20A 屋外
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	7	m			HVA 20A 便所
	ステンレス鋼管	17	m			SUS 20A 一般
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	47	m			HVA 20A 一般
	硬質塩化ビニルライニング鋼管	15	m			HVA 25A 一般
	フレキシブル継手	3	個			SUS 20A 300L
	フレキシブル継手	1	個			SUS 25A 300L
	掘方埋め戻し費	1	式			

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	保温工事費	1	式			
	二次側配線工事費	1	式			
	埋設標示費	1	式			
	スリーブ工事費	1	式			
	6) の 計					

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7)	ガス設備工事					
	プロパン集合装置50Kg 8本立て ボンベ庫、自動切替装置、転倒防止鎖	1	組			
	ガス漏れ警報器	4	個			
	ポリエチレン管	PE 20A 地中	4	m		
	ポリエチレン管	PE 25A 地中	15	m		
	ポリエチレン管	PE 32A 地中	46	m		
	ポリエチレン管	PE 40A 地中	8	m		
	ポリエチレン管	PE 20A 屋外	5	m		
	ポリエチレン管	PE 25A 屋外	2	m		
	硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	VL 25A 一般	1	m		
	配管用炭素鋼鋼管	SGP(白) 20A 一般	12	m		
	配管用炭素鋼鋼管	SGP(白) 25A 一般	28	m		
	緊急遮断弁		1	個		
	遮断コントローラー		1	個		
	ガスコック	GC 20A	2	個		

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1)	機器設備工事					
	PAC-1 パッケージエアコン	天井カセット型 4方向 (同時ツイン) 冷 12.5 kw 暖 14.0 kw	2	組		
	PAC-2 パッケージエアコン	天井カセット型 4方向 冷 7.1 kw 暖 8.0 kw	6	組		
	PAC-3 パッケージエアコン	天井カセット型 4方向 冷 5.6 kw 暖 6.3 kw	2	組		
	PAC-4 パッケージエアコン	天井カセット型 4方向 冷 3.6 kw 暖 4.0 kw	1	組		
	PAC-5 パッケージエアコン	天井カセット型 2方向 冷 5.6 kw 暖 6.3 kw	5	組		
	PAC-6 パッケージエアコン	天吊り型(厨房用) 冷 7.1 kw 暖 8.0 kw	2	組		
	RAC-1 ルームエアコン	壁掛け型 冷 2.2 kw 暖 2.5 kw	1	組		
	RAC-2 ルームエアコン	壁掛け型 冷 2.8 kw 暖 3.6 kw	1	組		
	RAC-3 ルームエアコン	天井カセット型 2方向 冷 3.6 kw 暖 4.8 kw	1	組		
	天井開口補強費		1	式		
	基礎工事費		1	式		
	1) の 計					

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2)	配管設備工事					
	冷罵用被覆銅管	液 6.4φ	220	m		
	冷罵用被覆銅管	液 9.5φ	187	m		
	冷罵用被覆銅管	ガス 9.5φ	50	m		
	冷罵用被覆銅管	ガス 12.7φ	170	m		
	冷罵用被覆銅管	ガス 15.8φ	187	m		
	硬質塩化ビニル管	VP 25A 一般	3	m		
	硬質塩化ビニル管	VP 40A 一般	68	m		
	耐火被覆ビニル管	VP 25A 一般	83	m		
	耐火被覆ビニル管	VP 40A 一般	19	m		
	掘方埋め戻し費		1	式		
	保温工事費		1	式		
	二次側配線工事費		1	式		
	はつり補修費		1	式		
	防火区画貫通処理費		1	式		

記号	名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	スリーブ工事費		1	式			
	2) の 計						

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3)	換気設備工事					
	V-1 天井換気扇	低騒音型 380m ³ /H / 80Pa	5	組		
	V-2 天井換気扇	低騒音型 250m ³ /H / 70Pa	6	組		
	V-3 天井換気扇	低騒音型 280m ³ /H / 70Pa	4	組		
	V-4 天井換気扇	低騒音型 100m ³ /H / 50Pa	5	組		
	V-5 天井換気扇	低騒音型 160m ³ /H / 60Pa	3	組		
	V-6 天井換気扇	低騒音型 150m ³ /H / 60Pa	1	組		
	V-7 天井換気扇	低騒音型 100m ³ /H / 50Pa	1	組		
	V-8 天井換気扇	低騒音型 300m ³ /H / 70Pa	2	組		
	V-9 レンジフード	深型フード 150φ	2	個		
	OA-1 給気口	200φ	17	組		
	EF-1 有圧扇	220m ³ /H / 8Pa	1	組		
	EF-2 有圧扇	400m ³ /H / 5Pa	1	組		
	S-1 扇風機	800m ³ /H / 5Pa	10	組		
	厨房排気フード(GF)	1700×750×700H	1	個		
	厨房排気フード(GF)	1200×900×700H	1	個		

記号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	制気口	VHS (F付) 700×400	2	個		
	チャンパー(GW25t)	t0.8 800×500×500H	5	m ²		
	給気用深型SUSウェザーカー	500□ 防鳥網付	2	個		
	スパイラルダクト	100φ	57	m		
	スパイラルダクト	150φ	47	m		
	スパイラルダクト	200φ	122	m		
	低圧ダクト	0.5t	11	m ²		
	風量調整ダンパー	VD 400x250	2	個		
	天井開口補強費		1	式		
	断熱工事費		1	式		
	防火区画貫通処理費		1	式		
	3) の 計					

記号	明	細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
D	屋外付帯工事						
1	軽量鉄骨製物置	W5370×D3230×H2485	2	棟			
2	カーポート	四国化成 ^レ ジ ^ス ト ^ホ ー ^ト SG 同等品 W8090×D5500×H2785	1	棟			
	D の 計						

記号	明	細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	コンクリート・型枠工事						
	生コンクリート	捨コン Fc-18N	0.47	m ³			
	〃	土間部 Fc-21N	0.86	m ³			
	〃	基礎部 Fc-24N×15×25	1.91	m ³			
	構造体温度補正		1	式			
	コンクリート打設手間	捨コン ポンプ	0.47	m ³			
	〃	土間部 ポンプ	0.86	m ³			
	〃	基礎部 ポンプ	1.91	m ³			
	コンクリート圧送		1	式			
	型枠損料	基礎 立上り 普通合板	20.6	m ²			
	型枠運搬		20.6	m ²			
	5 の 計						

記号	明	細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	コンクリート・型枠工事						
	生コンクリート	捨コン Fc-18N	0.39	m ³			
	〃	基礎部 Fc-24N×15×25	4.78	m ³			
	構造体温度補正		1	式			
	コンクリート打設手間	捨コン ポンプ	0.39	m ³			
	〃	基礎部 ポンプ	4.78	m ³			
	コンクリート圧送		1	式			
	型枠損料	基礎 立上り 普通合板	15.9	m ²			
	型枠運搬		15.9	m ²			
	5 の 計						

記号	明	細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	解体撤去工事						
	コンクリート土間撤去		10.0	m ²			
	コンクリート柱撤去	H=16m 撤去後のワイヤー付け直し含む	4.00	本			
	メッシュフェンス撤去		11.3	m ²			
	排水溝撤去	U240	151	m			
	排水溝撤去	U150	14.5	m			
	樹木 伐採（根本から）		4.00	本			
	樹木 枝払い		1.00	式			
	樹木 伐採、伐根		1.00	本			
	コンクリート柵撤去	450角	1.00	個			
	VP300撤去		4.00	m			
	コンクリート製ベンチ撤去		3.00	ヶ所			
	CB 5段積み撤去		14.9	m			
	ビニール製グリーンネット撤去		421	m ²			
	アスファルト舗装撤去		75.7	m ²			
	汚泥（改良土）		169	m ³			
	1 の 計						

記号	明	細	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
F	共通仮設工事						
	共通仮設費	率算出	1	式			
	仮囲い工事	成型鋼板 H2.0m	121	m			
	仮囲い工事	既設フェンスにメッシュシート貼り	43.9	m			
	クロスゲート	W6000	1	ヶ所			
	敷鉄板損料		121	m ²			
	交通誘導警備員B	9ヶ月	198	人			
	F の 計						

暴力団等不当介入に関する特記仕様書

1 契約の解除

南伊勢町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条及び第4条の規定による措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。

2 通報義務

暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。

- (1) 受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。
- (3) 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。

(1) 指名停止又は文書注意

暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。

- (2) 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の公表をする。
- (3) 優良工事施工団体表彰の表彰日までに(1)による指名停止又は文書注意を受けた者については、町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。