

令和 8 年度	() 第 号	工 事 設 計 書			実 施 設 計	南 伊 勢 町				
工 事 名	伊勢路その他住宅解体工事									
施 工 場 所	度会郡南伊勢町 伊勢路 地内					調査	令和	年	月	日
						技師		係		
工 種	解体工事									
工 事 金 額	工 事 価 格 消費税相当額									
工 期	契約の日 ~ 30 日間					設計		検算		
工 事 の 仕 様 ・ 概 要					起 工 の 理 由 ・ 備 考					
仕 様 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築物解体工事共通仕様書に準ずる 三重県公共工事共通仕様書に準ずる 概 要 木造公営住宅老朽化による解体 解体建物:木造平屋建て(瓦葺き) 延床面積82.0m2 約24.8坪										

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	摘 要					
令和8年度 伊勢路その他住宅解体工事						
直接工事費		1.0	式			内訳書による
共通仮設費	処分費除く	1.0	式			
純工事費		1.0	式			
現場管理費	処分費除く	1.0	式			
工事原価		1.0	式			
一般管理費	法定福利費含む	1.0	式			
工事価格		1.0	式			千円止
消費税相当額		1.0	式			10%
請負工事費		1.0	式			

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	摘 要					
A 直接仮設工事						
外部足場組	3面囲い	104.0	m2			
飛散防止処置	メッシュシート	104.0	m2			
壁つなぎ・控え		104.0	m2			
仮設材等運搬	3トラック程度	2.0	車			
交通誘導員		10.0	人			
重機回送費	0.2m3級バックホウ	1.0	式			
揚重機費	屋根材降ろし用 12tラフター	1.0	式			
工具損料	人力切断+研り機等	1.0	式			
周囲除草	隣地100m2程度	1.0	式			
Aー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	摘 要					
B 解体工事						
【建屋】						
内装造作解体	住宅 キッチン、浴室等内部設備含む	82.0	m2			
上屋解体	木造建物 手こわし併用機械解体	82.0	m2			
瓦屋根撤去		112.0	m2			
基礎解体	木造建物	82.0	m2			
解体跡埋戻し	良質土	30.0	m3			
【外構等】						
土間コンクリート解体	犬走り 厚100mm程度	22.5	m2			
便槽撤去		1.00	ヶ所			
Bー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	摘 要					
C 発生材運搬						
木くず類		46.0	m3			
がれき類	コンクリート殻等	15.0	m3			
金属くず		4.0	m3			
廃プラスチック類		4.0	m3			
瓦		11.2	m3			
繊維くず	タミ等	2.0	m3			
ガラス・陶磁器類		2.0	m3			
解体発生土	屋根・壁土	6.0	m3			
Cー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	摘 要					
D 発生材処分費						
木くず類		46.0	m3			
がれき類	コンクリート殻等	15.0	m3			
廃プラスチック類		4.0	m3			
瓦		11.2	m3			
繊維くず	タミ等	2.0	m3			
ガラス・陶磁器類		2.0	m3			
解体発生土	屋根・壁土	6.0	m3			
金属くず	スクラップ控除	▲ 0.5	t			
Dー計						