

令和 7 年度	( ) 第      号	工 事 設 計 書		実 施 設 計	南 伊 勢 町		
工 事 名	愛洲の館石張り舗装修繕工事						
施 工 場 所	度会郡南伊勢町    五ヶ所浦 地内			調査	令和	年 月 日	
工 種	公園整備工事			技師		係	
工 事 金 額	工 事 価 格 消費税相当額						
工 期	契約の日      ～ <div>60 日間</div>			設計		検算	
工 事 の 仕 様 ・ 概 要			起 工 の 理 由 ・ 備 考				
<div>仕 様 三重県公共工事共通仕様書に準ずる</div> <div>概 要 愛洲の館周辺の石畳破損箇所の修繕 ・駐車場入り口 1.7m×4.9m＝8.33m2（縁石ブロック1個） ・館入り口① 1.2m×1.0m＝1.20m2 ・館入り口② 1.8m×3.4m＝6.12m2 ・館入り口③ 1.3m×2.2m＝2.86m2 ・隣地入り口① 1.7m×4.5m＝7.65m2（縁石ブロック3個） ・隣地入り口② 1.7m×4.9m＝8.33m2 ・点字シート 4.2m+1.8m+1.5m+6.0m＝13.5m</div>							

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	摘 要					
令和7年度 愛洲の館石張り舗装修繕工事						
直接工事費		1.00	式			内訳書による
共通仮設費		1.00	式			
純工事費		1.00	式			
現場管理費		1.00	式			
工事原価		1.00	式			
一般管理費		1.00	式			
工事価格		1.00	式			千円止
消費税相当額		1.00	式			10%
請負工事費						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	摘 要					
A 直接工事費						
1 既設解体工		1.00	式			
2 敷石やり替え工		1.00	式			
直接工事費一計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	摘 要					
A-1 既設解体工						
既設敷石解体		34.50	m2			
既設縁石解体	やり替え工にて再利用	2.40	m			
発生材処分	運搬費含む	1.00	式			
A-1ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	摘 要					
A-2 敷石やり替え工						
路盤調整	既設材均し転圧・RC-40補足含む	34.50	m2			
敷石やり替え	御影石乱張り t:30～40	34.50	m2			
縁石やり替え	撤去品再利用	4.00	個			
副資材費	砂・セメント等	1.00	式			
石材清掃及び端材処分		1.00	式			
点字シートやり替え	300角点字シート	13.50	m			
A-2ー計						

# 愛洲の館石張り舗装修繕工事



修繕箇所平面図