令和 8 年度	( ) 第 号	工　事　設　計　書　実施設計	南伊勢町
工　事　名	南勢庁舎外壁漏水箇所修繕工事		
施工場所	度会郡南伊勢町　　五ヶ所浦　地内		
工　種	建築改修工事		
工事金額	工事価格 消費税相当額		
工　期	契約の日　　～	45 日間	

調査	令和　年　月　日		
技師		係	

令和 8 年 10 月 15 日

設計		検算	

工事の仕様・概要	起工の理由・備考
仕　様 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事共通仕様書に準ずる 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築改修工事等共通仕様書に準ずる 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築物解体工事共通仕様書に準ずる 三重県公共工事共通仕様書に準ずる 概　要 ・漏水箇所を含む外壁面（北面外壁の一部と正面玄関西側） の防水及び塗装の修繕	

材料 名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
令和8年度 南勢庁舎外壁漏水箇所修繕工事						
直接工事費		1.0	式			内訳書による
共通仮設費	処分費を除く	1.0	式			
純工事費		1.0	式			
現場管理費	処分費を除く	1.0	式			
工事原価		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
工事価格		1.0	式			千円止
消費税相当額		1.0	式			10%
請負工事費						

名　　称	材　　料 摘　　要	数 量	単位	単　価	金　　額	備　　考
直接工事費						
A 仮設工事		1.0	式			
B 防水工事		1.0	式			
C 塗装工事		1.0	式			
直接工事費－計						

材料 名称	材料 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A 仮設工事						
【東面(正面玄関西側)】						
足場組払い	くさび式緊結足場 手摺先行方式	188.3	m2			
垂直養生	ﾒｯｼｭｼｰﾄ	188.3	m2			
昇降階段		1.0	箇所			
巾木		72.6	m			
壁つなぎ		188.3	m2			
仮設材運搬費		1.0	式			
【北面】						
足場	くさび式緊結足場 手摺先行方式	1.0	式			
既設化粧ルーバー撤去		23.0	m2			
A － 計						

材料 名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B 防水工事						
【東面(正面玄関西側)】						
ｻｯｼ周りｺｰｷﾝｸﾞ打替え		92.7	m			
目地ｺｰｷﾝｸﾞ打替え		112.5	m			
ｻｯｼ面台ｺｰｷﾝｸﾞ打替え		16.9	m			
屋根取合いｺｰｷﾝｸﾞ打替え		11.0	m			
【北面】						
ｻｯｼ周りｺｰｷﾝｸﾞ打替え		21.0	m			
目地ｺｰｷﾝｸﾞ打替え		30.0	m			
ﾙｰﾊﾞｰ取付金物あと防水処理		1.0	式			
B ― 計						

材料 名称	材料 摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C 塗装工事						
【東面(正面玄関西側)】						
高圧洗浄		206.0	m2			
外壁塗装	水性1液反応硬質形ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂系塗料 つや消し	206.0	m2			
車寄せ鉄部塗装	錆止め、上塗り	1.0	式			
【北面】						
高圧洗浄		23.0	m2			
外壁塗装	水性1液反応硬質形ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂系塗料 つや消し	23.0	m2			
補修費	ルーバー撤去あと等	1.0	式			
C －計						