

令和 7 年度	(第 号	工 事 設 計 書				実施設計	南 伊 勢 町			
工 事 名	島津出張所跡地外部階段設置工事									
施 工 場 所	度会郡南伊勢町 古和浦 地内					調査	令和	年	月	日
						技師		係		
工 種	建築工事(鋼構造物)									
工 事 金 額	工 事 価 格 消費税相当額									
工 期	契約の日 ～ 60 日間					設計	令和	7年	4月	10日
						設計		検算		
工 事 の 仕 様 ・ 概 要					起 工 の 理 由 ・ 備 考					
仕 様 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事共通仕様書に準ずる 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築改修工事等共通仕様書に準ずる 三重県公共工事共通仕様書に準ずる 概 要 島津出張所解体に伴う、隣接建物外部階段の架け替え										

材 料		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	適 用					
令和7年度 島津出張所跡地外部階段設置工事						
直接工事費		1.00	式			内訳書による
共通仮設費	処分費除く	1.00	式			
純工事費		1.00	式			
現場管理費	処分費除く	1.00	式			
工事原価		1.00	式			
一般管理費		1.00	式			
工事価格		1.00	式			千円止
消費税相当額		1.00	式			10%
請負工事費						

材 料		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	適 用					
直接工事費						
A 直接仮設工事		1.00	式			
B 土工事		1.00	式			
C 鉄筋工事		1.00	式			
D コンクリート・型枠工事		1.00	式			
E 鉄骨工事		1.00	式			
F 塗装工事		1.00	式			
G その他工事		1.00	式			
直接工事費－計						

材 料		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	適 用					
A 直接仮設工事						
水盛りやり方		1.00	式			
墨出し		1.00	式			
外部足場組	昇降足場含む	35.00	m2			
仮設昇降足場架け替え		1.00	式			
A ー 計						

材 料		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	適 用					
B 土工事						
根切り	4.2m3	1.00	式			
床付け	7.2m2	1.00	式			
砕石敷き	0.7m3	1.00	式			
埋戻し	1.2m3	1.00	式			
残土処分	自由処分 3.0m3	1.00	式			
B ー 計						

材 料		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	適 用					
C 鉄筋工事						
異形鉄筋	D10 15.2kg	1.00	式			
異形鉄筋	D13 30.2kg	1.00	式			
異形鉄筋	D16 25.0kg	1.00	式			
運搬加工組手間	70.4kg	1.00	式			
C ー 計						

材 料		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	適 用					
D コンクリート・型枠工事						
【コンクリート工事】						
捨てコンクリート	打設手間捨てコン型枠含む	0.36	m3			
基礎コンクリート	打設手間含む	1.54	m3			
柱脚保護コンクリート	1段目踏み面含む	0.38	m3			
コンクリート刷毛引き手間	1段目踏み面 1.5m2程度	1.00	式			
【型枠工事】						
基礎型枠	5.4m2	1.00	式			
天端面木		9.40	m			
型枠運搬費		1.00	式			
D - 計						

材 料		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	適 用					
E 鉄骨工事						
1 鋼材費		1.00	式			
2 工場製作及び現場取付費		1.00	式			
E ー 計						

材 料		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	適 用					
E-1 鋼材費						
柱 □125×125×6	STKR400	130.00	kg			
柱 □100×100×6	STKR400	102.00	kg			
梁 H200×100×5.5×8	SS400	50.00	kg			
プレート PL-6	SS400	6.00	kg			
プレート PL-9	SS400	26.00	kg			
ササラプレート FB-9×200	SS400	211.00	kg			
踏板・踊り場 縞鋼板t:4.5	曲げ加工共	212.00	kg			
踊り場補強アングル L50×50×6	SS400	15.00	kg			
手摺り □50×50×2.3	STKR400	31.00	kg			
手摺り支柱 □40×40×2.3	STKR400	94.00	kg			
手摺り下残 □31×31×1.6	STKR400	16.00	kg			
手摺り子 □25×25×1.6	STKR400	63.00	kg			
アンカーボルト M16 L-400	SS400	18.00	本			
高力ボルト HTB M16×45	S10T	4.00	kg			
E-1 ー 計						

材 料		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	適 用					
E-2 工場製作及び現場取付費						
【工場製作費】						
施工図面作成費		1.00	式			
柱脚・梁及び階段加工費		1.00	式			
手摺り加工費		11.50	m			
錆止め塗装費		1.00	式			
【現場取付け費】						
運搬搬入費		1.00	式			
アンカーセット		1.00	式			
現場取付け費	柱、梁、階段、手摺	1.00	式			
揚重機費		1.00	式			
消耗品雑材費		1.00	式			
E-2 ー 計						

材 料		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	適 用					
F 塗装工事						
素地ごしらえ	鉄鋼面B種	38.90	m2			
耐候性塗装(DP)	アクリルシリコン樹脂	38.90	m2			
F 一 計						

材 料		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
名 称	適 用					
G その他工事						
既設外壁開口	角波サイディング	1.00	ヶ所			
新設梁外壁取合い雨仕舞	角波サイディング加工、シール処理	1.00	ヶ所			
既設手摺撤去	新設階段取付き部	1.00	ヶ所			
EXP.J	SUSHL曲げ加工	1.00	ヶ所			
手摺開口部復旧	仮設昇降階段取付き部	1.00	ヶ所			
既設エアコン設置替え	既設ルームエアコン室外機	1.00	基			
G ー 計						