

令和 7 年度	() 第 号	工 事 設 計 書		実 施 設 計	南 伊 勢 町			
工 事 名	船越ゴミステーション修繕工事							
施 工 場 所	度会郡南伊勢町 船越 地内			調査	令和	年	月	日
				技師		係		
工 種	建築改修工事							
工 事 金 額	工 事 価 格 消費税相当額							
								令 和 7 年 6 月 4 日
工 期	契約の日 ～ 60 日間			設計		検算		
工 事 の 仕 様 ・ 概 要				起 工 の 理 由 ・ 備 考				
仕 様 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事共通仕様書に準ずる 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築改修工事等共通仕様書に準ずる 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築物解体工事共通仕様書に準ずる 三重県公共工事共通仕様書に準ずる 概 要 船越ゴミ集積所の屋根及び扉の修繕								

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
令和7年度 船越ゴミステーション修繕工事						
直接工事費		1.00	式			内訳書による
共通仮設費		1.00	式			
純工事費		1.00	式			
現場管理費		1.00	式			
工事原価		1.00	式			
一般管理費		1.00	式			
工事価格		1.00	式			千円止
消費税相当額		1.00	式			10%
請負工事費						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-1 直接仮設工事						
外部足場	3方組み	1.00	式			
既設引込線仮外し復旧	電力線	1.00	式			
A-1－計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-2 屋根改修工事						
カバールーフ	MSタフフレッシュ GLカラー鋼板 t:0.5 W650	61.60	m2			
安全ネット敷き込み		61.60	m2			
既設フックボルト先端処理	C型鋼母屋 11.2m×7列	78.40	m			
既設ケラバスレート撤去処分	5.5m分×2か所	1.00	式			
潰れ止めサドル		61.60	m2			
水上エプロン面戸		11.20	m			
ケミカル面戸	水上/水下	22.40	m			
ケラバ包み 棟包み	GLカラー鋼板 t:0.5 W914	22.20	m			
資材運搬費	荷揚げ費含む	1.00	式			
副資材消耗品費		1.00	式			
A-2ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-3 ハンガードア修繕工事						
SPハンガーパネル	1.0mm W1500×H3500	1.00	式			
戸先		2.00	本			
上框		1.00	本			
下框		1.00	本			
片流れガラリ		1.00	枚			
潜り戸	W700×H1720 ケースハントル錠	1.00	枚			
SPハンガーパネル交換工事		1.00	式			
資材運搬搬入費		1.00	式			
ハンガードアパネル塗装		1.00	式			
3.4号車複写(吊車)		2.00	個			
A-3ー計						

