

令和 7 年度	() 第 号	工 事 設 計 書		実 施 設 計	南 伊 勢 町				
工 事 名	古和浦バス待合所及びゴミステーション設置工事								
施 工 場 所	度会郡南伊勢町 古和浦 地内			調査	令和	年	月	日	
				技師		係			
工 種	建築工事								
工 事 金 額	工 事 価 格 消費税相当額								
				令 和 7 年 6 月 6 日					
工 期	契約の日 ~			60 日間		設計		検算	
工 事 の 仕 様 ・ 概 要				起 工 の 理 由 ・ 備 考					
仕 様 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事共通仕様書に準ずる 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築改修工事等共通仕様書に準ずる 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築物解体工事共通仕様書に準ずる 三重県公共工事共通仕様書に準ずる 概 要 バス待合所(サイクルポート)1基の設置 ゴミ置場(ダストピット)2基の設置 残り敷地のアスファルト舗装									

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
令和7年度 古和浦バス待合所及びコミステーション設置工事						
直接工事費		1.00	式			内訳書による
共通仮設費		1.00	式			
純工事費		1.00	式			
現場管理費		1.00	式			
工事原価		1.00	式			
一般管理費		1.00	式			
工事価格		1.00	式			千円止
消費税相当額		1.00	式			10%
請負工事費						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A 直接工事費						
1 ゴミ置場設置		1.00	式			
2 バス待合所設置工事		1.00	式			
3 舗装工事		1.00	式			
直接工事費一計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-1 ゴミ置場設置						
スチール製物置	ヨト物置:ダストビッドLMD-2222DP同等品	2.00	基			
現場組立費	2基分	2.00	基			
アンカー設置費		8.00	ヶ所			
土間ベース	土工、型枠、コンクリート 5m2/基	2.00	ヶ所			
資材運搬費		1.00	式			
消耗品雑材費	諸雑費含む	1.00	式			
A-1ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-2 バス待合所設置工事						
【仮設】						
水盛りやり方・墨出し		1.00	式			
外部足場	脚立足場程度	1.00	式			
【土工・基礎・土間工事】						
鋤取り		4.50	m3			
埋戻し・整地等		1.00	式			
コンクリート基礎(型枠有り)	600×600×500(砕石ア100) 打設手間含む	2.00	ヶ所			
コンクリート基礎(型枠有り)	300×300×250(砕石ア100) 打設手間含む	2.00	ヶ所			
土間コンクリート	ア100 ワイヤメッシュφ150目 止型枠共 打設手間含む	10.40	m2			
同上土間コンクリート均し手間	刷毛引き仕上程度	10.40	m2			
【本体】						
サイクルポート	サイドパネル H:1800 フーフパーク29-21型:リクシル同等品以上	1.00	セット			
同上組立費		1.00	式			
【パネル補強】						
側面パネル補強	アルミフラットバー及び取付け金物	1.00	式			
同上取付け費		1.00	式			
A-2ー計						

名 称	材 料	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	適 用					
A-3 舗装工事						
鋤取り		8.00	m3			
残土処分		8.00	m3			
アスファルト舗装	密粒度アスコン A-5-15(合材・路盤材＝再生)	158.40	m2			
A-3－計						